

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Jenkovciach
Objekt: SO 01 - Kultúrny dom
Diel: ASR

Objednávateľ: Obec Jenkovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Jenkovce

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Dátum: 28. 11. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	8,596		
2	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,596		
3	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	60,172		
4	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,192		
5	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,140		
6	583	5833721300	Štrkopiesok 0-32 z	t	10,254		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

7	014	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,600		
8	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,248		
9	014	311208210	Podrezávanie muriva kamenného lanovou pílou s vložením vodorovnej izolácie	m2	61,635		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10	011	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	67,370		
11	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí	m	144,700		
12	014	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	427,491		
13	011	612451111	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	67,960		
14	011	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter	m2	427,491		
15	011	612462117	Vnútorná stierka stien v podlaží a v schodisku	m2	427,491		
16	014	622422111	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% hladkých	m2	402,510		
17	014	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	10,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Jenkovciach
Objekt: SO 01 - Kultúrny dom
Diel: ASR

Objednávateľ: Obec Jenkovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Jenkovce

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Dátum: 28. 11. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	014	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií - čistenie fasády	m2	441,710		
19	011	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	441,710		
20	011	622466118.R	Príprava keramického podkladu, ahézny mostík	m2	141,100		
21	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	490,910		
22	011	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hr. 2 mm	m2	451,710		
23	011	621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, hr.2 mm	m2	39,200		
24	014	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,842		
25	014	632451421	Vyspravenie podkladového betónu (s dodaním hmôt)	m2	45,800		
26	011	634601511	Zaplnenie škár tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	47,360		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
27	221	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	57,250		
28	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	438,322		
29	003	941941295	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1753,288		
30	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	438,322		
31	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	289,520		
32	014	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	67,370		
33	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	289,520		
34	011	952901221.R	Vyčistenie a odmastenie dlažby chemickými rozpúšťadlami	m2	142,570		
35	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	289,520		
36	011	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie rohov	m	135,100		
37	011	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	116,300		
38	011	953995222	Ukončovací profil pri oplechovaní (plastový)	m	28,400		
39	013	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, betónových, hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,060		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Jenkovciach
Objekt: SO 01 - Kultúrny dom
Diel: ASR

Objednávateľ: Obec Jenkovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Jenkovce

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Dátum: 28. 11. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	1,842		
41	013	965081712	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m ²	48,190		
42	013	965081812	Búranie dlažieb terazzových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m ²	45,800		
43	013	967032974	Odsekanie plošných fasádnych prvkov predsadených pred líce muriva, -0,10800t	m ²	2,300		
44	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m ²	ks	56,000		
45	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m ²	ks	22,000		
46	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m ² , -0,08200t	m ²	4,680		
47	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m ² , -0,05400t	m ²	9,000		
48	013	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy nad 4 m ² , -0,04800t	m ²	49,000		
49	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m ²	33,120		
50	013	971036002	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	56,000		
51	013	971042361	Vybúranie otvorov v betónových priečkach a stenách základových alebo nadzákladových plochy do 0,09 m ² , hr. do 600 mm -0,119 t	ks	3,000		
52	013	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	22,000		
53	013	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m ²	427,491		
54	013	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m ²	10,000		
55	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m ²	67,960		
56	013	978015221	Otlčenie omietok vonkajších, v I. až IV. st., zlož., v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m ²	441,710		
57	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m ² , -0,06800t	m ²	5,247		
58	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	67,960		
59	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,717		
60	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	689,208		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Jenkovciach
Objekt: SO 01 - Kultúrny dom
Diel: ASR

Objednávateľ: Obec Jenkovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Jenkovce

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Dátum: 28. 11. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
61	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,717		
62	211	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny	t	28,717		
63	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	28,395		
99 Presun hmôt HSV							
64	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	63,489		
PSV Práce a dodávky PSV							
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
65	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	12,280		
66	111	1116315001	Penetračný náter	kg	3,684		
67	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,560		
68	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	28,244		
69	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
721 Zdravotechnika							
70	721	721	Zdravotechnika	kpl	1,000		
725 Zdravotechnika - zariadenia predmety							
71	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	súb	3,000		
72	721	725122813	Demontáž pískárky s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb	2,000		
73	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	2,000		
74	721	725310828	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry veľkokuchynskej, -0,04050t	súb	3,000		
75	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, - 0,00049t	ks	2,000		
76	721	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	5,000		
77	721	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	5,000		
78	721	998725202	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
763 Konštrukcie - drevostavby							

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Jenkovciach
Objekt: SO 01 - Kultúrny dom
Diel: ASR

Objednávateľ: Obec Jenkovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Jenkovce

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Dátum: 28. 11. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
79	763	763136015	Sadrokartónový kazetový podhl'ad 600x600 mm	m2	243,620		
80	763	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%			
764 Konštrukcie klampiarske							
81	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	98,000		
82	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	6,000		
83	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov r.š. od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	28,400		
84	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	36,000		
85	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	6,000		
86	764	764711115	Oplechovanie parapetov poplastovaný plech	m	28,400		
87	764	764751112	Odpadné rúry kruhové rovné D 100 mm, poplastovaný plech, ozn. K2	m	36,000		
88	764	764751142	Odpadné rúry, výtokové koleno D 100 mm, poplastovaný plech, ozn. K2	ks	6,000		
89	764	764751152	Odpadné rúry odskok D 100 mm, poplastovaný plech, ozn. K2	ks	6,000		
90	764	764761121	Žľaby podokapné polkruhové, veľkosť 100 mm, poplastovaný plech, ozn. K1	m	98,000		
91	764	764761231	Kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 100 mm, poplastovaný plech, ozn. K2	ks	6,000		
92	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
766 Konštrukcie stolárske							
93	766	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	34,816		
94	766	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	34,816		
95	766	766621081	Montáž okna pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	120,100		
96	553	553/1	Plastové okno 2000/2250 mm, popis podľa PD, ozn. 1	ks	10,000		
97	553	553/2	Plastové okno 1500/1450 mm, popis podľa PD, ozn. 2	ks	2,000		
98	553	553/3	Plastové okno 2000/1450 mm, popis podľa PD, ozn. 3	ks	1,000		
99	553	553/4	Plastové okno 600/1200 mm, popis podľa PD, ozn. 4	ks	2,000		
100	553	553/5	Plastové okno 1000/600 mm, popis podľa PD, ozn. 5	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Jenkovciach
Objekt: SO 01 - Kultúrny dom
Diel: ASR

Objednávateľ: Obec Jenkovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Jenkovce

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Dátum: 28. 11. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	553	553/6	Plastové okno 600/900 mm, popis podľa PD, ozn. 6	ks	2,000		
102	766	766641071	Montáž dverí pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	24,600		
103	553	553/7	Plastové dvere 1600/2500 mm, popis podľa PD, ozn. 7	ks	2,000		
104	553	553/8	Plastové dvere 1600/2500 mm, popis podľa PD, ozn. 8	ks	1,000		
105	766	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého do oceleovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	11,000		
106	611	6117103130	plné, 600, 800/2000 mm, popis podľa PD, ozn. D10 - D13	ks	11,000		
107	766	766661132	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého do oceleovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	2,000		
108	611	6117103131	Interiérové dvere, laminát, 2/3 presklené, 1500/2300 mm, popis podľa PD, ozn. D9	ks	2,000		
109	766	766669921	Montáž kovaní dverného kridla	ks	20,000		
110	549	549-DVx	Dverné kovanie	ks	13,000		
111	549	549PC4	Cylindrická vložka	ks	7,000		
112	766	766691510	Montáž tesnenia okien a dverí páskou	m	289,400		
113	245	2456000013	Systém montáže okien podľa STN 733134 - okenná páska exteriérová, kaučuk	m	151,935		
114	245	2456000025	Systém montáže okien podľa STN 733134 - okenná páska vnútorná, kaučuk/butyl	m	151,935		
115	766	766694111.D	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000		
116	766	766694112.D	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	7,000		
117	766	766694113.D	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	11,000		
118	766	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	5,000		
119	766	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000		
120	766	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	11,000		
121	611	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, farba biela	m	29,820		
122	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	7,000		
123	611	6117103142	Zárubňa vnútorná, obložková, laminát, hrúbka steny do 17 cm, 600, 800/2000 mm, popis podľa PD	ks	7,000		
124	766	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	4,000		
125	611	6117103143	Zárubňa vnútorná, obložková, laminát, hrúbka steny do 17 cm, 800/2000 mm, popis podľa PD	ks	4,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Jenkovciach
Objekt: SO 01 - Kultúrny dom
Diel: ASR

Objednávateľ: Obec Jenkovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Jenkovce

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Dátum: 28. 11. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
126	766	766702122	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	2,000		
127	611	6117103145	Zárubňa vnútorná, obložková, laminát, hrúbka steny do 17 cm, 1500/2300 mm, popis podľa PD	ks	2,000		
128	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
129	767	767995100.R	Čistiaca podlahová oceľová rohož 1000x500 mm vrátane povrchovej úpravy	ks	3,000		
130	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
771 Podlahy z dlaždíc							
131	771	771445017	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné, výška 65 mm	m	72,060		
132	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	289,420		
133	597	5976498172	Dlaždice keramické, gresové, protišmykové	m2	300,360		
134	585	5859332391	Lepiaca malta na obklady a dlažbu C2TE	kg	1411,699		
135	585	5859332399	Penetračný náter na nasiakavé a nenasiakavé podklady	l	5,783		
136	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
776 Podlahy povlakové							
137	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	50,960		
138	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
781 Dokončovacie práce a obklady							
139	771	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	89,810		
140	597	5976574000	Obkladačky keramické, popis podľa PD	m2	91,606		
141	585	5859332391	Lepiaca malta na obklady a dlažbu C2TE	kg	305,354		
142	771	781491111	Montáž profilov pre obklad do tmelu	m	116,560		
143	283	2834301201	Lišty rohové a ukončovacie pre keramický obklad	m	117,726		
144	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
783 Dokončovacie práce - nátery							
145	783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou. ozn. K3	m2	57,500		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Jenkovciach
Objekt: SO 01 - Kultúrny dom
Diel: ASR

Objednávateľ: Obec Jenkovce

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Marián Mihálik

Miesto: Jenkovce

Dátum: 28. 11. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
146	783	783802822	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	29,584		

784 Dokončovacie práce - maľby

147	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	427,491		
148	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	427,491		
149	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	427,491		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

150	921	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000		
151	341	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	31,500		
152	921	210950101	Označovací štítok	ks	2,000		
153	283	2830023200	Označovač káblov 1,5 - 4 mm ²	ks	2,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

154	HZS	HZS000112	Demontáž a spätná montáž prvkov na fasáde	hod	60,000		
155	HZS	HZS000214	Odborná skúška	hod	4,000		

Celkom