

# Stavba: Rek. Obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť

Objekt : SO 22 Elektrické odberné zariadenie

Miesto : Pinkovce

## Prehľad rozpočtovaných nákladov

list č.2

| Por. číslo | Popis položky, stavebného dielu, remesla                | Množstvo<br>Výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena Euro | Náklady spolu v Eur |        |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------|
|            | výkaz výmer   |                    |                   |                         | Dodávka             | Montáž |
| 1          | 2   | 3                  | 4                 | 5                       | 6                   | 7      |
|            | <b>PRÍVOD Z SPP2 K RE-EOZ</b>                           |                    |                   |                         |                     |        |
| 1          | Korugovaná chránička KSX-PEO 63                         | 15                 | m                 |                         |                     |        |
| 2          | Držiak kábla na stĺpe                                   | 4                  | ks                |                         |                     |        |
| 3          | Montáž kábla AYKYz-J 4x16mm <sup>2</sup>                | 35                 | m                 |                         |                     |        |
| 4          | Kábel AYKYz 4x16mm <sup>2</sup>                         | 35                 | m                 |                         |                     |        |
| 5          |   |                    |                   |                         |                     |        |
|            | Podružný materiál                                       | 5                  | %                 |                         |                     |        |
|            | <b>spolu:</b>   |                    |                   |                         |                     |        |
|            | <b>ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE</b>                       |                    |                   |                         |                     |        |
| 9          | Štandardný elektromerový rozvádzač, RE F403 B/25 VV     | 1                  | ks                |                         |                     |        |
| 10         | Istič PR63B25   | 1                  | ks                |                         |                     |        |
| 11         | Montáž RE skrine vrátane osadenia a začistenia          | 1                  | ks                |                         |                     |        |
| 12         | Ukončenie vodiča a káblov                               | 6                  | ks                |                         |                     |        |
|            |   |                    |                   |                         |                     |        |
|            | Elektromerový rozvádzač RE - spolu:                     |                    |                   |                         |                     |        |
|            | Podružný materiál                                       | 5                  | %                 |                         |                     |        |
|            | <b>spolu:</b>   |                    |                   |                         |                     |        |
|            | <b>PRÍVOD K HR</b>                                      |                    |                   |                         |                     |        |
| 13         | Kábel CYKY 4x16mm <sup>2</sup> ,                        | 30                 | m                 |                         |                     |        |
| 14         | Montáž kábla  | 30                 | m                 |                         |                     |        |
| 15         | Montáže uzemnenia                                       | 1                  | ks                |                         |                     |        |
| 16         | Korugovaná chránička KSX-PEO 63                         | 30                 | m                 |                         |                     |        |
| 17         | Montáž chráničky  | 30                 | m                 |                         |                     |        |
| 18         | Uzemnenie FeZn o10mm                                    | 10                 | m                 |                         |                     |        |
|            | Prípojka do RE - spolu:                                 |                    |                   |                         |                     |        |
|            | Podružný materiál                                       | 5                  | %                 |                         |                     |        |
|            | <b>spolu:</b>   |                    |                   |                         |                     |        |
|            | Revízia   | 10                 | Nh                |                         |                     |        |
|            | <b>spolu:</b>   |                    |                   |                         |                     |        |
|            | <b>ZEMNÉ PRÁCE TR.Z.4</b>                               |                    |                   |                         |                     |        |
| 19         | Výkop káblovej ryhy 350x800 mm v tr.z.4                 | 25                 | m                 |                         |                     |        |
| 20         | Podkladový betón a obloženie do výkopu                  | 0,2                | m <sup>3</sup>    |                         |                     |        |
| 21         | Zriadenie káblového lôžka tehlo 35, piesok hrúbky100 mm | 25                 | m                 |                         |                     |        |
| 22         | Podkladový piesok                                       | 1,0                | m <sup>3</sup>    |                         |                     |        |
| 23         | Výstražná fólia š.330 mm                                | 25                 | m                 |                         |                     |        |
| 24         | Zahádzanie výkopu 350x800 mm                            | 25                 | m                 |                         |                     |        |
| 25         | Úprava terénu   | 10,0               | m <sup>2</sup>    |                         |                     |        |
|            | 26 Zemné práce - spolu:                                 |                    |                   |                         |                     |        |
|            | Podružný materiál                                       | 5                  | %                 |                         |                     |        |
|            | <b>spolu:</b>   |                    |                   |                         |                     |        |

