

ROZPOČET / výkaz výmer

Stavba: Multifunkčné ihrisko v obci Staré
Objekt: SO 01 Multifunkčné ihrisko
Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemné práce								
1	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	151,763		
2	K	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	354,113		
3	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	118,037		
4	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	32,094		
5	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,698		
6	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	222,585		
7	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	315,385		
8	K	001	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	222,585		
9	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	537,970		
10	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	586,616		
11	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,856		
12	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	505,876		
D 2 Zakladanie								
13	K	311	214500211	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 300 do 550 mm	m	129,620		
14	M	MAT	5833720000	Štrkopiesok	t	17,986		
15	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,063		
16	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	28,428		
17	K	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	90,280		
18	K	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	90,280		
19	K	011	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	1,500		
20	K	011	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,600		
21	K	011	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	3,600		
D 4 Vodorovné konštrukcie								
22	K	311	451578111	Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkopieskom , hr. do 150 mm	m	129,620		
D 5 Komunikácie								
23	K	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(po zhut.hr. 90 mm	m2	396,158		
24	K	221	564752112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm po zhut.hr. 160 mm	m2	396,158		

25	K	221	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	396,158
26	K	221	5648111130	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 65 mm	m2	398,158
27	K	231	5891000PC1	športový povrch z umelej travy pre multifunkčné ihriská vrátane čierovania a kremičitého piesku / D+M	m2	384,000
28	K	231	589150031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m2	384,000
29	K	231	5891600PC4	oplotenie nosná koštr. 80x80 mm vypln poplast pletivo v=4 - 6 m plast +pozinkov kov ., mantinel v=1 0 m vrátane vstupných bráničiek D+M	m	80,000
	D	8		Rúrové vedenie		
30	K	311	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	129,620
31	M	MAT	2861121630	Rúrka drenážna PVC D 100 mm	m	109,420
32	M	MAT	2861121650	Rúrka renážna PVC D 150 mm	m	20,200
33	K	271	894411111	Zhotovenie zbernej šachty šachty	ks	1,000
34	K	271	899912101	Montáž oceľových chráničiek D 150	m	0,350
35	M	MAT	1421111000	oc.chránička DN 150	m	0,350
	D	99		Presun hmôt HSV		
36	K	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	453,253
	D	PSV		Práce a dodávky PSV		
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové		
37	K	767	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	1 214,480
38	M	MAT	553000Ok	Oceľový stĺp150x150 dl,6,75m vrátane povrch.upravy	ks	4,000
39	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	
				Celkom		

