

# ZADANIE

**Stavba:** Výstavba chodníkov a sp. plôch v obci Vojnatina  
**Objekt:** SO 01 - Chodníky a spevnené plochy  
**Časť:** 01a - Chodník B1 - B3

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Vojnatina

Spracoval:

Dátum: 8. 11. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	55,000		
2	221	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	55,000		
3	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	375,000		
4	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	375,000		
5	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3 - kanal. prípojka	m3	35,000		
6	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	35,000		
7	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3-osadenie vpusti	m3	16,500		
8	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	16,500		
9	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	426,500		
10	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	853,000		
11	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	426,500		
12	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	985,000		

### 5 Komunikácie

13	221	564231111	Podklad zo štrkopiesku zhutnením po zhutnení hr. 100 mm - chodníky	m2	556,000		
14	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm - prejazdy	m2	44,000		
15	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C8/10 hr. 100 mm - chodníky	m2	556,000		
16	221	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm - vjazdy	m2	44,000		
17	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2 - chodníky+sp. plochy	m2	600,000		
18	592	5922913200	zamková dlažba sivá 6 cm - B	m2	561,560		
19	592	5922913500	zamková dlažba červená, 8 cm - prejazdy	m2	44,440		

### 8 Rúrové vedenie

20	271	817354111	Montáž betónového útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 200 ,DN 250	ks	11,000		
21	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	43,000		

# ZADANIE

**Stavba:** Výstavba chodníkov a sp. plôch v obci Vojnatina  
**Objekt:** SO 01 - Chodníky a spevnené plochy  
**Časť:** 01a - Chodník B1 - B3

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Vojnatina

**Spracoval:**

**Dátum:** 8. 11. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	286	2861103300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x2000	ku s	24,258		
23	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 ,DN 200	ks	33,000		
24	286	2863102100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	ku s	11,165		
25	286	2864201200	PVC-U prechodka kanalizačná 200	s	22,330		
26	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	43,000		
27	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	11,000		
28	592	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	s	11,110		
29	592	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50	ku s	11,110		
30	592	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50	s	11,110		
31	592	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	s	11,110		
32	271	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	11,000		
33	552	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	s	11,000		

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	453,000		
35	592	5921745100	Obrubník betónový ABO 4-5	s	915,060		
36	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	453,000		
37	592	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	s	457,530		
38	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	455,000		
39	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,590		
42	013	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	29,590		

## 99 Presun hmôt HSV

43	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	612,397		
----	-----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--

**Celkom**