

REKAPITULÁCIA	ceny v Eur	Eur	Cena v Eur bez DPH
1 Elektroinštalácia - materiál			
2 Elektroinštalácia - montáž			
3 Rozvádzače			
4 Bleskozvod-materiál			
5 Bleskozvod-montáž			
6 Zemné práce			
7 Pridružené výkony 6 % z pol. č. 1,2			
8 Doprava 3,6 % z pol. č.3			
9 Presun 1 % z pol. č.3			
10 "ZRN" - Základné rozpočtové náklady celkom :			
11 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie revízie elektroinštalácie	hod.	24	
12 "HZS" - Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie demontáže elektroinštalácie	hod.	16	
Ceny bez DPH			

1. Elektroinštalácia - materiál

Ceny od výrobcu

1	Kábel CYKY 2Ax1,5mm2	m	45
2	Kábel CYKY 3Ax1,5mm2	m	65
3	Kábel CYKY 3Cx1,5mm2	m	375
4	Kábel CYKY 3Cx2,5mm2	m	320
5		m	0
6	Kábel CYKY 5Cx1,5mm2	m	80
7	Kábel CYKY 5Cx6mm2	m	20
8	Vodič CY 6mm2 - zž	m	50
9	Vodič CY 16mm2 - zž	m	15
10	Trubka PVC , typ FX pr. 16-bezhalog.	m	55
11	Trubka PVC , typ FX pr. 25-bezhalog.	m	40
12	Trubka PVC , typ FXP pr. 32-bezhalog.	m	10
13	Vypínač 1.pól. Classic L-biely, typ 3553-01289B1,10 A, 250 V	ks	9
14	Vypínač sériový Classic L-biely, typ 3553-05289B1,10 A, 250 V	ks	6
15	Vypínač striedavý Classic L-biely, typ 3553-06289B1,10 A, 250 V	ks	12
16	Dvojjzásuvka clasic - biela, typ 5512C-2349B1, 10/16 A, 2P+Z, 250 V	ks	30
17	Zásuvka pre prostredie vlhké typ 5518-2600B, 16 A, 250 V, IP 44	ks	3
18	Univerzálna krabica - prístrojova, typ KP68	ks	66
19	Univerzálna krabica - rozvodná, typ KR68	ks	53
20	Viečko k rozvodnej krabici V 68 + 2 skrutky	ks	53
21	Svorka na potrubie - na pospájanie v kúpeľni + montáž	ks	12
22	Svietidlová svorkovnica	ks	30
23	Uzemňovací vodič FeZn f 10 mm(110m) (1m=0.617kg),	kg	10
24	Zemniaca tyč Z.T. 2 m	ks	2
25	Svorka SJ 02	ks	2
26	Svorka SP 1	ks	1
27	zemniaci pásik FeZn 30x4mm	kg	5
28	Hmoždinka HM-8	ks	210
29	nastreľovací klinec	ks	60
30	Svietidlo ozn. A	ks	1
31	Svietidlo ozn. B	ks	2
	Prietokový ohrievač vody HAKL PM 3,5		
32	drez+batéria	ks	4
33	Svietidlo ozn.D	ks	5
34	Svietidlo ozn. I,	ks	10
35	Svietidlo ozn. F	ks	5
36	Svietidlo ozn.G	ks	3
37	Svietidlo ozn. H	ks	4

SPOLU :

Prirážka 3 % pre podružný materiál :

Prirážka 5 % stratné z nosného materiálu :

Elektroinštalácia materiál celkom :**2. Elektroinštalácia - montáž**

1				
2	210 800 101			
	Silový kábel uložený pod omietkou			
	CYKY,,CXKE-R 750 V	2x1,5	m	45
3	210 800 105			
	Silový kábel uložený pod omietkou			
	CYKY ,CXKE-R 750 V	3x1,5	m	440

4	210 800 106 Silový kábel uložený pod omietkou CYKY,CXKE 750 V 3x2,5,3x4	m	320
5	210 810 057 Silový kábel CYKY,CXKE-R 5Cx1,5mm2	m	80
6	210 810 053-PC Silový kábel uložený pod omiet. CYKY-CYKYM 750 V 5Cx6mm2	m	20
7	210 800 505 Vodič CY 6 v rúrkach	m	55
8	210 800 507 Vodič CY 16 v rúrkach	m	40
9	210 010 131 Rúrka uložená pod om. 16mm	m	55
10	210 010 133 Rúrka uložená pod. om.do 32 mm	m	40
11	210 110 041 Spínač zapustený jedнопólový	ks	9
12	210 110 043 Spínač zapustený sériový	ks	6
13	210 110 045 Spínač zapustený striedavý	ks	128
14	210 111 012 Zásuvka domová polozapustená 10/16 A 250 V 2P+Z 2x zapojenie	ks	30
15	210 111 031 Zásuvka domová v krabici vonkajšia 10/16 A 250 V 2P+Z	ks	3
16	210 010 301 Krabica prístrojová so zapojením	ks	66
17	201 010 321 Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia	ks	53
18	210 010 511 Montáž svetidlovej svorkovnice	ks	30
19	210 201 042 Svietidla žiarovkové	ks	30
20	210 220 022 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 10 mm	m	10
21	210 220 302 Montáž svoriek nad 2 skrutky SJ 02,SP1	ks	8
22	210 190 001 Montáž rozvádzačov do váhy 20 kg	ks	2
23	210 100 002 Montáž prietokového ohrievača Hakl nad drezom vrátane batérie	ks	4
24	210 100 251 Ukončenie káblov do 4x10	ks	32
25	211 010 010 Osadenie polyamidovej hmoždinky , HM 8	ks	210
26	74704-9126 Vyfrézovanie rýh v teh. murive h. 20mm, š.30mm	m	260
27	97303-1716 Vysekanie kápies 100/100/50z 97304-PP	ks	112
53	Prierazy v strope a stene	ks	14

Elektroinštalácia montáž celkom :

3.Rozvádzače:

vid. PD-48 mod a 36 mod

Rozvádzače celkom :

-

4. Bleskozvod - materiál

1

Zvodový vodič AlMgSi f 8 mm /

2

(1m=0.395kg)

kg

34

3

Uzemňovací vodič FeZn ø10mm

kg

89

4

Podpera PV 17 do múra

ks

40

5

Podpera PV

ks

50

6

Podpera PV 15-strešné

ks

36

7

Svorka SZ

ks

5

8

Svorka SS

ks

36

9

Svorka SK

ks

12

10

Svorka SP 1

ks

12

11

Svorka SO

ks

8

12

Svorka SJ 01

ks

5

13

Svorka SUB

ks

5

14

Dolná ochranná strieška OS4

ks

3

15

Držiak zvodového vodiča DJ 4h

ks

3

16

Zvodová tyč JP 20

ks

3

17

Držiak zvodovej tyče DJ 4d

ks

3

18

Horná ochranná strieška typ OS 01

ks

3

19

Zemniaca tyč Z.T. dl. 2 m

ks

6

20

Popisný štítok

ks

16

Spolu:

Prirážka 5%-stratné z nosného

-

Bleskozvod-materiál celkom:**5. Bleskozvod-montáž**

1

210 220 101

Zvodové vodiče vrátane podpery

FeZn do pr. 10 mm, Al

m

320

2

210 220 302

Montáž svoriek nad 2 skrutky

SK, SZ, SJ 01, SJ 02, SO

ks

96

3

210 220 301

Bleskozvodové svorky do 2 skrutiek

/SS, SP1/

ks

48

4

210 220 212

Zachytná tyč vr. upevnenia

do 3 m dĺžky tyče

ks

3

5

210 220 361

Tyčový uzemňovač zarazený do zeme

a pripoj. vedenie do 2 m

ks

6

6

210 220 401

Označenie zvodov štítkami,

smaltované z umelej hmoty

ks

12

210 220 455

7

Podpera

ks

126

Bleskozvod-montáž**6. Zemné práce**

1

Výkop káblovej rýhy 35x80cm v zemine tr. 4 ručne

m

100

2

Zahádzanie výkopu 35x80cm

m

100

3

Úprava povrchu rýhy

m2

10

Zemné práce- spolu