

# Stavba: Rekonštrukcia objektu pre komunitnú činnosť v obci Zbudza

Objekt : SO 02 Elektrické odberné zariadenie - zmena

Miesto : Zbudza č. 71, par.č. 255

## Prehľad rozpočtovaných nákladov

list č.2

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena Euro	Náklady spolu v Eur	
	výkaz výmer				Dodávka	Montáž
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRÍVOD Z SPP2 K RE-EOZ</b>					
1	Korugovaná chránička KSX-PEO 63	10	m			
2	Držiak kábla na stĺpe	4	ks			
3	Montáž kábla AYKYz-J 4x16mm <sup>2</sup>	35	m			
4	Kábel AYKYz 4x16mm <sup>2</sup>	35	m			
5						
	Podružný materiál	5	%			
	<b>spolu:</b>					
	<b>ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE</b>					
9	Štandardný elektromerový rozvádzač, RE F403 B/25 VV	1	ks			
10	Istič PR63B25	1	ks			
11	Montáž RE skrine vrátane osadenia a začistenia	1	ks			
12	Ukončenie vodiča a káblov	6	ks			
	Elektromerový rozvádzač RE - spolu:					
	Podružný materiál	5	%			
	<b>spolu:</b>					
	<b>PRÍVOD K HR</b>					
13	Kábel CYKY 4x16mm <sup>2</sup> ,	45	m			
14	Montáž kábla	45	m			
15	Montáže uzemnenia	1	ks			
16	Korugovaná chránička KSX-PEO 63	40	m			
17	Montáž chráničky	40	m			
18	Uzemnenie FeZn o10mm	10	m			
	Prípojka do RE - spolu:					
	Podružný materiál	5	%			
	<b>spolu:</b>					
	Revízia	10	Nh			
	<b>spolu:</b>					
	<b>ZEMNÉ PRÁCE TR.Z.4</b>					
19	Výkop káblovej ryhy 350x800 mm v tr.z.4	40	m			
20	Podkladový betón a obloženie do výkopu	0,2	m <sup>3</sup>			
21	Zriadenie káblového lôžka tehlo 35, piesok hrúbky100 mm	40	m			
22	Podkladový piesok	1,0	m <sup>3</sup>			
23	Výstražná fólia š.330 mm	40	m			
24	Zahádzanie výkopu 350x800 mm	40	m			
25	Úprava terénu	15,0	m <sup>2</sup>			
	26 Zemné práce - spolu:					
	Podružný materiál	5	%			
	<b>spolu:</b>					

