

# stavebniny TATRY

## Identifikačné údaje uchádzača

1. Obchodný názov: STAVEBNINY – Tatry, s.r.o.  
Teplická cesta 3715/1  
058 01 Poprad
2. Štatutárny zástupca: Rastislav Hozza
3. Kontaktná osoba: Rastislav Hozza  
+421 907 990 150
4. Tel. kontakt: Tel: 052 7892041  
Fax: 052 7892043  
Email: [r.hozza@stavebninytatry.sk](mailto:r.hozza@stavebninytatry.sk)  
[www.stavebninytatry.sk](http://www.stavebninytatry.sk)
5. IČO: 36 484 342
6. DIČ: 20220020651
7. IČ DPH: SK2020020651
8. OBCHODNÝ REGISTER: Obchodný register Okresného súdu Prešov  
oddiel: Sro, vložka č. 13992/P

V Poprade, 09.02.2015

Rastislav Hozza  
Konateľ spoločnosti

Adresa:  
Stavebniny Tatry s.r.o.  
Teplická cesta 3715/1  
058 01 Poprad

Fakturačné údaje:  
IČO: 36484342  
IČ DPH: SK2020020651  
OR OS Prešov odd Sro vl.č. 13992/P

Bankové spojenie:  
SLSP č.ú. 0492530883/0900  
LB č.ú. 4310203901/3100  
TB č.ú. 2623381726/1100

Predajňa:  
Tel.: 052 / 7892041  
Fax: 052 / 7892043  
Ekonomické oddelenie  
Tel.: 069207781

Email: [stavebninytatry@stavebninytatry.sk](mailto:stavebninytatry@stavebninytatry.sk)  
Web: [www.stavebninytatry.sk](http://www.stavebninytatry.sk)

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	OBNOVA MŠ V OBCI HUNCOVCE-ZRIADENIE PODKROVIA, ZNÍŽ.ENERG.NÁROČNOSTI	JKSO	
Název objektu	OBNOVA MŠ V OBCI HUNCOVCE-ZRIADENIE PODKROVIA, ZNÍŽ.ENERG.NÁROČNOSTI	E O	
		Miesto	Huncovce
		I O	I DPH
Objednávate	Obec Huncovce		
Projektant			
Zhotovite	STAVEBNINY-TATRY, s.r.o.	36484342	2020020651
Rozpočet číslo	Spracoval	D a	
	Fedor Kuzmišin	17.02.2015	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Ved ajšie rozpo tové náklady					
1	HSV	Dodávky	1 751,80	8	Práca nad as	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	106 045,04	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	48 006,87	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	184 327,47	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
6		Montáž	40 027,84				18	VRN z rozpo tu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		380 159,02	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. innos	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
						23 Sú et 7, 12, 19-22				380 159,02
Dátum a podpis				Pe iatka		24 DPH 20,00 % z 380 159,02				76 031,80
Objednávate						25 Cena s DPH (r. 23-24)				456 190,82
						E Prípo ty a odpo ty				
Dátum a podpis				Pe iatka		26 Dodávky objednávate a				0,00
Zhotovite						27 K závä doložka				0,00
						28 Zvýhodnenie + -				0,00
Dátum a podpis				Pe iatka						

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: OBNOVA MŠ V OBCI HUNCOVCE-ZRIADENIE PODKROVIA, ZNÍŽ.ENERG.NÁROKOSTI

Objekt: OBNOVA MŠ V OBCI HUNCOVCE-ZRIADENIE PODKROVIA, ZNÍŽ.ENERG.NÁROKOSTI

Objednávate : O

Zhotovite : STAV

JKSO:

Dátum: 17. 2. 20

Kód	Popis	Dodávka
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 751,81</b>
1	Zemné práce	0,0
2	Zakladanie	0,0
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	407,6
4	Vodorovné konštrukcie	0,0
5	Komunikácie	749,4
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	594,6
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,0
99	Presun hmôt HSV	0,0
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>48 006,81</b>
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	167,4
712	Izolácie striech	0,0
713	Izolácie tepelné	10 031,0
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,0
723	Zdravotechnika - plynovod	0,0
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,0
762	Konštrukcie tesárske	12 982,2
763	Konštrukcie - drevostavby	1 031,5
764	Konštrukcie klampiarske	0,0
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,0
766	Konštrukcie stolárske	16 314,0
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 167,2
771	Podlahy z dlaždíc	1 202,9
775	Podlahy vlysové a parketové	2 277,0
776	Podlahy povlakové	0,0
781	Dokončovacie práce a obklady	1 833,2
783	Dokončovacie práce - nátery	0,0
784	Dokončovacie práce - maľby	0,0
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,01</b>
21-M	Elektromontáže	0,0
33-M	Montáže dopr. zariadení, sklad. zariadení a váh	0,0
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	0,0

**Celkom**

**49 758,61**

# ROZPOČET

Stavba: OBNOVA MŠ V OBCI HUNCOVCE-ZRIADENIE PODKROVIA, ZNÍŽ.ENERG.NÁROČNOST

Objekt: OBNOVA MŠ V OBCI HUNCOVCE-ZRIADENIE PODKROVIA, ZNÍŽ.ENERG.ČÍSKO:

Objednávateľ : Obec Huncovce

Zhotoviteľ : STAVEBNINY-TATRY, s.r.o.

E O:

Spracoval:

Dátum: 17.12.2017

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	132211101	H benie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ru ným náradím	m3	5,0
2	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	5,0
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,0

### 2 Zakladanie

4	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	5,4
5	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie- tradi né	m2	5,4
6	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie- tradi né	m2	5,4

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

7	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,7
8	311273116	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-400	m3	60,7
9	311273500	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P4-500	m3	67,1
10	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlos otvoru od 600 do 1050 mm	ks	6,0
11	5953172403	YTONG - nenosný preklad Nenosný preklad rozmer 100x249x1250	ks	6,0
12	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlos otvoru od 600 do 1050 mm	ks	13,0
13	5953170213	YTONG - nosný preklad Nosný preklad rozmer 250x249x1290	ks	12,0
14	5953170215	YTONG Nosný preklad, rozmer 250x249x1740	ks	1,0
15	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlos otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	1,0
16	5953170216	YTONG - nosný preklad Nosný preklad rozmer 250x249x1990	ks	1,0
17	317162105	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, d žky 2000 mm	ks	1,0
18	342272102	Prie ky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	152,2
19	389941011	Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa do 1 kg	kg	54,9
20	389941012	Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa nad 1 kg	kg	135,6

### 4 Vodorovné konštrukcie

21	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	16,2
22	417351115	Debnenie bo níc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	129,6
23	417351116	Debnenie bo níc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	129,6
24	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,6
25	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	3,5

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena	Cena celkom	Hmotnosť
1	2	3	4	5			
26	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,4			
27	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstup ových dosiek pôdorysne priamo iarych	m2	17,3			
28	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstup ových dosiek pôdorysne priamo iarych	m2	17,3			
29	434351141	Debnenie stup ov na podstup ovej doske alebo na teréne pôdorysne priamo iarych zhotovenie	m2	14,1			
30	434351142	Debnenie stup ov na podstup ovej doske alebo na teréne pôdorysne priamo iarych odstránenie	m2	14,1			
<b>5 Komunikácie</b>							
31	596841111	Kladenie dlažby betónovej do lôžka z cementovej malty	m2	48,5			
32	5924753000	Dlažba vymývaný betón hr.30 mm	m2	48,9			
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							
33	611473112	Vnútná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	12,2			
34	612474102	Vnútná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 10 mm	m2	1 144,6			
35	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	1 144,6			
36	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	30,5			
37	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	982,5			
38	622464311	Vonkajšia omietka stien mozaiková so základným náterom, hr.zrna 2 mm	m2	87,9			
39	625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém extrudovaný polydtyrén, hr. izolantu 50 mm	m2	87,9			
40	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN systém hr.3cm bez omietky	m2	83,5			
41	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN systém hr. 5cm bez omietky	m2	189,0			
42	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN systém hr. 100 mm bez omietky	m2	709,9			
43	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	33,2			
44	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120	m3	4,3			
45	631319151	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oce . hlad. hr. 50-80 mm	m3	33,2			
46	631319153	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oce . hlad. hr. 80-120 mm	m3	4,3			
47	631319171	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	33,2			
48	631319173	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	4,2			
49	631361921	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov oce ových ahaných	t	0,8			
50	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z aškých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,2			
51	632456131	Poter pieskovocementový stup ov 600kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. 30 mm	m2	14,1			
52	642942111	Osadenie oce .zárubní do 2,5 m2	ks	20,0			
53	5533194500	Zárub a oce ová CGU 80x197x10cm P	ks	9,0			
54	5533194400	Zárub a oce ová CGU 80x197x10cm L	ks	11,0			
55	642942221	Osadenie oce ového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	ks	1,0			
56	5533195100	Zárube oce ová 1600x197x10cm	ks	1,0			
57	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	15,4			

P.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena	Cena celkom	Hmotnosť
1	2	3	4	5			
58	5624900360	PLASTWOOD Parapet 200x25 mm	m	16,1			

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

59	941941041	Montáž lešenia ahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	748,8
60	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i za atý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 246,6
61	941941841	Demontáž lešenia ahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	748,8
62	944944101	Záchytná sie umiestnená max.6 m pod chránenou úrov ou zo sietí z umelých vlákien alebo oce .drôtov	m2	748,8
63	952901111	Vý istenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 803,0
64	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	33,9
65	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúko vek maltu x, -1,63300t	m3	9,8
66	962086121	Búranie strešných panelov z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t	m2	644,2
67	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	2,6
68	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,9
69	971055021	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 250mm stenovou pílou -0,03000t	m	16,7
70	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	203,8
71	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	203,8
72	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 222,8
73	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	203,8
74	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	611,4
75	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	187,9
76	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	9,0

#### 99 Presun hmôt HSV

77	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tváric,z kovu	t	359,0
----	-----------	--	---	-------

#### PSV Práce a dodávky PSV

#### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

78	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetra ným náterom za studena	m2	59,6
79	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,0
80	711111311	Izolácia proti povrchovej vode, betón. podklad, vodorovná-náterová	m2	11,1
81	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	59,6
82	6283228200	Pásky ažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	68,6
83	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,3

#### 712 Izolácie striech

84	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	644,2
----	-----------	---	----	-------

P.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena	Cena celkom	Hmotnosť
1	2	3	4	5			
85	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,3			

### 713 Izolácie tepelné

86	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	2 001,6
87	6319124610	Šikmé strechy, URSA 180 mm	m2	703,1
88	6319124607	Šikmé strechy, URSA 140 mm	m2	317,6
89	6319124602	Šikmé strechy, URSA 60 mm	m2	1 020,8
90	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	560,5
91	2837635200	Doska z polystyrénu 1200x500x50mm podlahový	ks	20,0
92	6314150590	Nobasil-Knauf Insulation PTE hrúbky 30 mm, doska z minerálnej vlny	m2	560,3
93	713191125	Izolácie tepelné parozábrana-systém (D+M)	m2	1 000,8
94	713191PC2	Prekr.tepelnej izolácie PE fólia (D+M)	m2	560,5
95	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	221,7

### 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

96	721-PC01	Zdravotechnika		1,0
----	----------	----------------	--	-----

### 723 Zdravotechnika - plynovod

97	723-PC01	Plynofikácia		1,0
----	----------	--------------	--	-----

### 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

98	735-PC01	Vykurovanie-1.etapa		1,0
99	735-PC02	Vykurovanie-2.etapa		1,0

### 762 Konštrukcie tesárske

100	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	638,0
101	6051311100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akos A 50/200 mm	m3	7,0
102	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120- 224 cm2	m	906,0
103	6051531800	Hranol mäkké rezivo - 120x180mm	m3	20,0
104	6051530000	Hranol mäkké rezivo - 120x120mm	m3	0,5
105	6051533600	Hranol mäkké rezivo - 150x125mm	m3	0,5
106	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224- 288 cm2	m	204,1
107	6051523600	Hranol mäkké rezivo 150x150 mm	m3	3,9
108	6051525400	Hranol mäkké rezivo 140x180 a	m3	1,2
109	762341410	Montáž debnenia a latovania strešných ž abov z dosiek hr. do 32 mm, z fošien hr. do 50 m	m2	39,5
110	6051311000	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akos A hr.40 mm	m3	1,7
111	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hob ovaných, - 0.01600t	m2	349,5
112	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	1 129,3
113	6051501600	Hranol ek smrekový 25-75 mm	m3	13,0
114	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	1 129,3
115	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oce , vruty, impregnácia	m3	44,9
116	762512245	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	216,9
117	6072628105	Doska drevoštiepková OSB 3 22 mm (2500x1250mm)	m2	234,3

P.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena	Cena celkom	Hmotnosť
1	2	3	4	5			
118	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	366,6			
119	6051523PC1	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akos I 140x160,200mm a	m3	7,8			
120	6051531PC02	Hranol mäkké rezivo - 100x180	m3	2,1			
121	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	15,5			
122	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	310,5			

### 763 Konštrukcie - drevostavby

123	763111122	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm jednoduchá kca CW a UW dosky 1x12,5 mm	m2	44,0			
124	763138411	Podhľad SDK 1x15-PO30min, podkrovia, upevnenie priame	m2	821,2			
125	763138412	Opláštenie výbovej šachty 2x15-OK	m2	13,8			
126	763147112	Obklad steny sadrokartónom, hr.konštrukcie 30 mm,doska 15,0 mm PO 30 min	m2	208,7			
127	763734111	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy do 50 cm2	m	2 067,4			
128	6053350200	Drevo ihličnaté doskové neopracované laty smrek akos A do 25cm2 dĺžky 100-200 cm	m3	5,4			
129	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	364,3			

### 764 Konštrukcie klampiarske

130	764172003	Krytina poplastovaný plech, profilovaná sklon do 30°	m2	779,8			
131	764172004	Krytina poplastovaný plech, profilovaná sklon do 45°	m2	349,5			
132	764172074	Krytina úžabie poplast.plech	m	70,5			
133	764172781	Krytina poplastovaný plech - hrebená	m	114,0			
134	7641732PC	Snehová zábrana	m	120,0			
135	764173401	Bočné lemovanie - okrajová lišta	m	65,5			
136	764173421	Ukončovacia lišta	m	26,0			
137	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabú, do 30st., -0,00751t	m2	349,5			
138	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	79,3			
139	764351810	Demontáž žabov pododkvap. Štvorhenných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, - 0,00347t	m	100,6			
140	764352300	Žabov pododkvapové poplast.plech, polkruhové, priemer 160 mm	m	128,0			
141	764359221	Kotlík žabov poplast.plech 125 mm	ks	10,0			
142	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	82,6			
143	764454212	Odpadové rúry poplast.plech 125mm	m	58,0			
144	764712010	Oplechovanie parapetov poplastovaný plech,š.do 340 mm	m	97,0			
145	764731112	Odkvapová lišta poplast.plech rš 200 mm	m	256,0			
146	764731116	Oplechovanie atiky poplast.plech	m	13,0			
147	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	322,5			

### 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

148	765331661	Ochranná mriežka	m	128,0			
149	765901304	Prekrytie strechy difúznou podstrešnou fóliou	m2	1 129,3			
150	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,5			

### 766 Konštrukcie stolárske

151	766 PC01	Kuchynská linka 3000 mm (D+M)	ks	1,0			
152	766 PC02	Kuchynská linka 3000 mm (D+M)	ks	1,0			



P.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena	Cena celkom	Hmotnosť
1	2	3	4	5			
153	766 PC03	Interierové schody (D+M)	celok	1,0			
154	766 PC04	Sanitárne melamínové priečky s dverami (D+M)	m2	15,5			
155	766 PC05	Výmena stupníc (D+M)	celok	1,0			
156	766416143	Montáž oblož. stien, st. pov. a pilierov panelmi nad 5m2 obklad. z aglomerovan. dosiek, veľ. nad 1,5m2	m2	189,0			
157	59590510053	Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 15 mm (2500x1250mm)	m2	189,0			
158	766427112	Montáž obloženia podlahy, podkladový rošt	m	377,9			
159	6051501600	Hranolček smrekový 25-75 mm	m3	0,9			
160	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	22,0			
161	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	ks	19,0			
162	6116400800	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EW-30-C 80x197 cm	ks	3,0			
163	766661132	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	1,0			
164	6116029700	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 160x197 cm	ks	1,0			
165	766670999	Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventiláciou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 55x78 cm	ks	2,0			
166	6113902500	Strešné okno VELUX GGL, 55x78cm	ks	2,0			
167	6113907300	Ovládacia tyč VELUX ZCZ 080	ks	6,0			
168	6113903400	Lemovanie VELUX EDW 550/780	ks	2,0			
169	766671004	Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventiláciou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x160 cm	ks	8,0			
170	6113902200	Strešné okno VELUX GGL, 78x160cm	ks	8,0			
171	6113903800	Lemovanie VELUX EDW	ks	8,0			
172	7666710PC	Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventiláciou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x180 cm M 010	ks	24,0			
173	61139022PC	Strešné okno VELUX GGL 3059 M10, 78x180cm	ks	24,0			
174	61139038PC	Lemovanie VELUX EDW	ks	24,0			
175	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	20,0			
176	6118715600	Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm	ks	20,0			
177	766695232	Montáž prechod. lišty dverí, dvojkrídlových	ks	1,0			
178	6118725600	Prechodová lišta 1600 mm	ks	1,0			
179	998766202	Presun hmoty pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	287,8			

#### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

180	767 PC06	Zábradlie (D+M)	ks	55,7			
181	767 PC07	Zábradlie francúzskeho okna (D+M)	ks	1,0			
182	767 PC09	Zámočnícka konštrukcia prestrešenia terasy (D+M)	kg	1 290,8			
183	767 PC10	Prestrešenie THERMOCLEAR hr. 16 mm (D+M)	m2	58,2			
184	767 PC31	Schodiskový stupeň roštový (D+M)	ks	20,0			
185	767 PC32	Oceľový rošt (D+M)	m2	3,5			
186	767631132	Montáž okna plastového podávacieho 1000 mm x výšky 1000 mm	ks	1,0			
187	6114111500	Plastové okno podávacie výšky/šírky 1000/1000 mm	ks	1,0			
188	767631146	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 920 mm x výšky 1900 mm	ks	1,0			
189	6114116400	Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné výšky/šírky 1900/920 mm	ks	1,0			
190	767631324	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1400 mm	ks	2,0			

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena	Cena celkom	Hmotnosť
1	2	3	4	5			
191	6114119400	Plastové okno dvojkrídlové otváracé, otvaravo- sklopné výšky/šírky 1400/1500 mm	ks	2,0			
192	767631325	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1500 mm	ks	7,0			
193	6114120400	Plastové okno dvojkrídlové otváracé, otvaravo- sklopné výšky/šírky 1500/1500 mm	ks	7,0			
194	767641213	Montáž dverí plastových jednodielnych so zasklením výšky 2100 mm x šírky 1000 mm	ks	1,0			
195	6114122400	Plastové dvere 2/3 presklenné výšky/šírky 2100/1000 mm 2100/1000 mm	ks	1,0			
196	998767202	Presun hmôt pre konštrukcie kovové 6-12 m	%	134,4			

#### 771 Podlahy z dlaždíc

197	771441014	Montáž soklíkov z obklada iek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 200x100 mm	m	43,7			
198	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la	m2	4,4			
199	7715612PC	Príplatek za škárovanie - odolno proti vode	m2	57,7			
200	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovovaných do malty 200x200 mm	m2	82,9			
201	5976456100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 200x200x8 2 IIa	m2	84,6			
202	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,7			

#### 775 Podlahy vlysové a parketové

203	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	167,0			
204	6119800100	Laminátové parkety 1285x195x8 mm	m2	168,6			
205	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,1			

#### 776 Podlahy povlakové

206	776521PC1	Homogénne PVC hr.2 mm (D+M)	m2	495,9			
207	776521PC2	Schodisková lišta - hrana (D+M)	m	23,5			
208	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	176,4			

#### 781 Dokon ovacie práce a obklady

209	781441017	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obklada iek hutných alebo keram. do malty 300 x 200 mm	m2	153,6			
210	5976566100	Obklada ky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x150 IIa	m2	156,6			
211	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,2			

#### 783 Dokon ovacie práce - nátery

212	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	21,0			
213	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	2 571,4			
214	783814210	Umývateľný náter	m2	480,0			
215	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	1 118,1			

#### 784 Dokon ovacie práce - ma by

216	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	520,5			
217	784423271	Ma by vápenné tónované dvojnásobné, ru ne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	520,5			

P.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena	Cena celkom	Hmotnosť
1	2	3	4	5			

**M Práce a dodávky M**

**21-M Elektromontáže**

218	21-M-PC01	Vnútorne silnoprúdové rozvody	CE	1,0			
-----	-----------	-------------------------------	----	-----	--	--	--

**33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh**

219	33-M-PC01	Malý nákladný výťah nosn.100 kg	celok	1,0			
-----	-----------	---------------------------------	-------	-----	--	--	--

**43-M Montáž oceňových konštrukcií**

220	43-M-PC01	Oceňové konštrukcie (M)	kg	11 245,6			
221	43-M-PC02	Oceňové konštrukcie (D)	kg	1 084,2			
222	43-M-PC03	Oceňové konštrukcie - nosníky (D)	kg	10 161,3			

**Celkom**