

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|--|------------|----------|
| Názov stavby | Obnova materskej školy v obci Huncovce, zriadenie podkrovia, zníženie energetickej náročnosti - I. etapa | JKSO | |
| Názov objektu | SO 01 Hlavný objekt | EČO | |
| Názov časti | VYKUROVANIE | Miesto | Huncovce |
| Objednávateľ | Obec Huncovce | IČO | DIČ |
| Projektant | Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad | | |
| Zhotoviteľ | | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | Ing. Peter Bendík | 22.12.2014 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | Základné rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|----------------|--------------|------------------------|------|----------|-------------------|-------------------|----|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práca nadčas | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | | 0,00 | |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | | 0,00 | |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | | 0,00 | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Ostatné | | 0,00 | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 0,00 | 12 | DN (r. 8-11) | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | | 0,00 | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | 0,00 | |
| Projektant | | | | | | | | D | | Celkové náklady | |
| | | | | | | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 24 | 20 % | 0,00 DPH | 0,00 |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | 25 | 20 % | 0,00 DPH | 0,00 |
| Objednávateľ | | | | | | | | 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| Dátum a popis | | | | Pečiatka | | | | E | | Prípochy a odpočty | |
| Zhotoviteľ | | | | | | | | 27 | Dodávky objednávateľa | | 0,00 |
| | | | | | | | | 28 | Kízavá doložka | | 0,00 |
| | | | | | | | | 29 | Zvýhodnenie + - | | 0,00 |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | | | | |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova materskej školy v obci Huncovce, zriadenie podkrovia, zníženie energetickej náročnosti - I. etapa
Objekt: SO 01 Hlavný objekt
Časť: VYKUROVANIE
JKSO:

Objednávateľ: Obec Huncovce
Zhotoviteľ:
Dátum: 22.12.2014

| Kód | Popis | Cena celkom |
|------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| PSV | PSV | 0,00 |
| 713 | Izolácie tepelné | 0,00 |
| 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 0,00 |
| 731 | Ústredné kúrenie, kotolne | 0,00 |
| 732 | Ústredné kúrenie, strojovne | 0,00 |
| 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 0,00 |
| 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. | 0,00 |
| 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | 0,00 |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 0,00 |
| 783 | Dokončovacie práce - nátery | 0,00 |
| OST | Ostatné | 0,00 |
| 001 | Ostatné práce | 0,00 |
| | <u>Celkom</u> | <u>0,00</u> |

ROZPOČET

Stavba: Obnova materskej školy v obci Huncovce, zriadenie podkrovia, zníženie energetickej náročnosti - I. etapa
Objekt: SO 01 Hlavný objekt
Časť: **VYKUROVANIE**
JKSO:
Objednávateľ: Obec Huncovce
Zhotoviteľ:
Dátum: 22.12.2014

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----------|-----|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | D | | PSV | PSV | | | | 0,00 |
| | D | | 713 | Izolácie tepelné | | | | 0,00 |
| 1 | K | 713 | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 | m | 520,000 | | 0,00 |
| 2 | K | 713 | 713482122 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 42-70 | m | 25,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 713 | 713482133 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 76-95 | m | 10,000 | | 0,00 |
| 4 | M | MAT | 4880000152 | Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 18 x 20 DG | m | 120,000 | | 0,00 |
| 5 | M | MAT | 4880000153 | Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 22 x 20 DG | m | 150,000 | | 0,00 |
| 6 | M | MAT | 4880000154 | Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 28 x 20 DG | m | 175,000 | | 0,00 |
| 7 | M | MAT | 4880000155 | Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 35 x 20 DG | m | 75,000 | | 0,00 |
| 8 | M | MAT | 4880000157 | Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 48 x 20 DG | m | 20,000 | | 0,00 |
| 9 | M | MAT | 4880000159 | Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 60 x 20 DG | m | 5,000 | | 0,00 |
| 10 | M | MAT | 4880000188 | Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 76 x 30 DG | m | 10,000 | | 0,00 |
| 11 | M | MAT | 4880000220 | Tepelná izolácia - spony | ks | 1 110,000 | | 0,00 |
| 12 | K | 713 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 19,816 | | 0,00 |
| 13 | K | 713 | 998713292 | Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | % | 19,816 | | 0,00 |
| | D | | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | | | | 0,00 |
| 14 | K | 721 | 722130212 | Potr. z ocele, rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20 | m | 2,000 | | 0,00 |
| 15 | K | 721 | 722130216 | Potrúbie z ocele, rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 5,000 | | 0,00 |
| 16 | K | 721 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 7,000 | | 0,00 |
| 17 | K | 721 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 7,000 | | 0,00 |
| 18 | K | 721 | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 1,477 | | 0,00 |
| 19 | K | 721 | 998722292 | Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m | % | 1,477 | | 0,00 |
| | D | | 731 | Ústredné kúrenie, kotolne | | | | 0,00 |
| 20 | K | 731 | 732227819 | Demontáž existujúcej kotolne, vykurovacej sústavy | hod | 48,000 | | 0,00 |
| 21 | K | 731 | 731241085 | Montáž odvodu spalín Viessmann, dopojenie na komínové teleso | súb | 1,000 | | 0,00 |
| 22 | K | 731 | 731241086 | Montáž nabijacieho systému Viessmann Vitotrans 222 | súb | 1,000 | | 0,00 |
| 23 | K | 731 | 731249126 | Montáž kotlov oceľových teplovodných na kvap. a plyné palivá s výkonom nad 35 kW do 80 kW | sub | 3,000 | | 0,00 |
| 24 | M | MAT | 48600058502 | Viessmann - 3 x plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, vitotronic 300-K MW2B, o výkone 15,4 - 40,7 kW | komple | 1,000 | | 0,00 |
| 25 | M | MAT | 4860005865 | Viessmann - plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, pripájacia sada 45/60 kW, čerpadlo 3 stupňové | ks | 3,000 | | 0,00 |
| 26 | M | MAT | 4860005861 | Viessmann - plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, vitotronic 100, rozširovací modul H1 | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 27 | M | MAT | 4860005673 | Viessmann - zásobník ohrievača vody Vitocell 100 - L, o objeme 1000 l | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 28 | M | MAT | 4860005682 | Viessmann - príslušenstvo Vitocell 100 - L, Vitotrans 222 sada výmenníka tepla, výkon do 120 kW | komple | 1,000 | | 0,00 |
| 29 | M | MAT | 4860005685 | Viessmann - príslušenstvo Vitocell 100 - L, zmiešavacia skupina pre Vitotrans 222, výkon do 120 kW | komple | 1,000 | | 0,00 |
| 30 | M | MAT | 4860005875 | Viessmann - plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, snímač teploty zásobníka | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 31 | M | MAT | 4860005956 | Viessmann - plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, 3 x 45 kW, spalínová kaskáda | kompl | 1,000 | | 0,00 |
| 32 | M | MAT | 4860005970 | Viessmann - plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, neutralizačné zariadenie N 70 | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 33 | M | MAT | 4860005975 | Viessmann - plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, neutralizačný granulát 8 kg | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 34 | M | MAT | 4880003001 | Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojplášť - komínová hlavica, DN 150/230 mm | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 35 | M | MAT | 4880003010 | Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojplášť - strešná manžeta, DN 150 mm | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 36 | M | MAT | 4880003002 | Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojplášť - komínový diel, dĺžky 1,0m, DN 150/230 mm | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 37 | M | MAT | 4880003003 | Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojplášť - kontrolný diel, DN 150/230 mm | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 38 | M | MAT | 4880003004 | Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojplášť - pätkové koleno, 85 st., DN 150/230 mm | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 39 | M | MAT | 4880003005 | Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojplášť - zberač kondenzátu, DN 150/230 mm | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 40 | M | MAT | 4880003013 | Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojplášť - nosný držiak, DN 230 | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 41 | M | MAT | 4880003012 | Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojplášť - fixačná manžeta, DN 230 | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 42 | M | MAT | 4880003011 | Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojplášť - spojovacia manžeta, DN 150 | ks | 5,000 | | 0,00 |
| 43 | M | MAT | 491310013 | Doprava a montáž komínového systému | ks | 1,000 | | 0,00 |
| 44 | K | 731 | 998731201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | % | 177,483 | | 0,00 |
| 45 | K | 731 | 998731293 | Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | % | 177,483 | | 0,00 |
| | D | | 732 | Ústredné kúrenie, strojovne | | | | 0,00 |
| 46 | K | 731 | 732111125 | Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 100 | ks | 2,000 | | 0,00 |
| 47 | K | 731 | 732111225 | Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 100 | ks | 2,000 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------------|---|-----|---------|------|
| 48 | K | 731 | 732111312 | Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN 25 | ks | 2,000 | 0,00 |
| 49 | K | 731 | 732111315 | Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN 32 | ks | 4,000 | 0,00 |
| 50 | K | 731 | 732111316 | Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN 50 | ks | 2,000 | 0,00 |
| 51 | K | 731 | 732111318 | Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN 65 | ks | 2,000 | 0,00 |
| 52 | K | 731 | 732219315 | Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých, objem do 1 000 l | súb | 1,000 | 0,00 |
| 53 | M | MAT | 48700011531 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, typ II, 8 m3/hod. | ks | 1,000 | 0,00 |
| 54 | K | 731 | 732229116 | Montáž hydraulického vyrovnávača | súb | 1,000 | 0,00 |
| 55 | M | MAT | 4870000029 | Grundfos čerpadlo ALPHA 2 25-60 180, 1 x 230 V, 50 Hz | ks | 1,000 | 0,00 |
| 56 | M | MAT | 48700000290 | Grundfos čerpadlo ALPHA 2 32-60 180, 1 x 230 V, 50 Hz | ks | 1,000 | 0,00 |
| 57 | K | 731 | 732429111 | Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových | súb | 2,000 | 0,00 |
| 58 | M | MAT | 4860000026 | Fiamco - membránová tlaková expanzná nádoba Flexcon C 140/1,0 | ks | 1,000 | 0,00 |
| 59 | M | MAT | 4860000004 | Fiamco - membránová tlaková expanzná nádoba Flexcon C 12/1,5 | ks | 3,000 | 0,00 |
| 60 | K | 731 | 732331525 | Montáž tlakovej expanznej nádoby | súb | 4,000 | 0,00 |
| 61 | M | MAT | 4860001265 | Tona Martin - úpravňa vody Aquina, typ WMK 5600, kap. 40 l", s armatúrami, tabl.sof 25 kg, kvapky na meranie tvrdosti, sprevádzkovanie, doprava | ks | 1,000 | 0,00 |
| 62 | K | 731 | 732229118 | Montáž automatickej úpravne vody | súb | 1,000 | 0,00 |
| 63 | K | 731 | 732481113 | Vodomer do 90 st. C, PN 2,0 | súb | 1,000 | 0,00 |
| 64 | K | 731 | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 32,199 | 0,00 |
| 65 | K | 731 | 998732293 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | % | 32,199 | 0,00 |
| | D | | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | | | 0,00 |
| 66 | K | 731 | 733111102 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 10 | m | 315,000 | 0,00 |
| 67 | K | 731 | 733111103 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15 | m | 155,000 | 0,00 |
| 68 | K | 731 | 733111104 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20 | m | 90,000 | 0,00 |
| 69 | K | 731 | 733111105 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25 | m | 60,000 | 0,00 |
| 70 | K | 731 | 733111106 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32 | m | 20,000 | 0,00 |
| 71 | K | 731 | 733111312 | Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 10 | ks | 102,000 | 0,00 |
| 72 | K | 731 | 733113114 | Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20 | ks | 1,000 | 0,00 |
| 73 | K | 731 | 733113115 | Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25 | ks | 2,000 | 0,00 |
| 74 | K | 731 | 733113116 | Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32 | ks | 4,000 | 0,00 |
| 75 | K | 731 | 733113117 | Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40 | ks | 8,000 | 0,00 |
| 76 | K | 731 | 733113118 | Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50 | ks | 2,000 | 0,00 |
| 77 | K | 731 | 733190107 | Tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40 | m | 635,000 | 0,00 |
| 78 | K | 731 | 733121122 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2 | m | 10,000 | 0,00 |
| 79 | K | 731 | 733123123 | Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76/3,2 | ks | 2,000 | 0,00 |
| 80 | K | 731 | 733124115 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/ 25 | ks | 2,000 | 0,00 |
| 81 | K | 731 | 733190217 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 | m | 10,000 | 0,00 |
| 82 | K | 731 | 733191111 | Manžety priestupové pre rúry do DN 20 | ks | 40,000 | 0,00 |
| 83 | K | 731 | 733191112 | Manžety priestupové pre rúry nad 20 do DN 32 | ks | 22,000 | 0,00 |
| 84 | K | 731 | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 63,268 | 0,00 |
| 85 | K | 731 | 998733293 | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | % | 63,268 | 0,00 |
| | D | | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. | | | 0,00 |
| 86 | M | MAT | 4871001202 | Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčekmi, DN 25 | ks | 1,000 | 0,00 |
| 87 | M | MAT | 4871001203 | Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčekmi, DN 32 | ks | 2,000 | 0,00 |
| 88 | M | MAT | 4871001101 | Herz priamy ventil TS-90, 3/8" | ks | 51,000 | 0,00 |
| 89 | M | MAT | 4871001119 | Herz späťotokový ventil priamy s prednastavením RL-5, 3/8" | ks | 51,000 | 0,00 |
| 90 | M | MAT | 4871001001 | Herz termostatická hlavica pre vykurovacie telesá Herz Mini 9200 | ks | 51,000 | 0,00 |
| 91 | M | MAT | 4871001010 | Herz poistka proti odcudzeniu pre termostatické hlavice | ks | 51,000 | 0,00 |
| 92 | K | 731 | 735000912 | Vyregulovanie regulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 51,000 | 0,00 |
| 93 | M | MAT | 4860002001 | Ventil automatický odvzdušňovací 3/8" | ks | 5,000 | 0,00 |
| 94 | M | MAT | 4860002013 | Guľový kohút závitový 1" | ks | 4,000 | 0,00 |
| 95 | M | MAT | 4860002014 | Guľový kohút závitový 5/4" | ks | 8,000 | 0,00 |
| 96 | M | MAT | 4860002015 | Guľový kohút závitový 6/4" | ks | 10,000 | 0,00 |
| 97 | M | MAT | 4860002016 | Guľový kohút závitový 2", pitná voda | ks | 2,000 | 0,00 |
| 98 | M | MAT | 4860002043 | Klapka závitová 1", spätná voda | ks | 1,000 | 0,00 |
| 99 | M | MAT | 4860002044 | Klapka závitová 5/4", spätná voda | ks | 2,000 | 0,00 |
| 100 | M | MAT | 4860002045 | Klapka závitová 6/4", spätná voda | ks | 3,000 | 0,00 |
| 101 | M | MAT | 4860002046 | Klapka závitová 2", pitná voda | ks | 1,000 | 0,00 |
| 102 | M | MAT | 4860002102 | Filter závitový 1" , mosadzný | ks | 1,000 | 0,00 |
| 103 | M | MAT | 4860002103 | Filter závitový 5/4" , mosadzný | ks | 2,000 | 0,00 |
| 104 | M | MAT | 4860002104 | Filter závitový 6/4" , mosadzný | ks | 3,000 | 0,00 |
| 105 | K | 731 | 734209102 | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8 | ks | 56,000 | 0,00 |
| 106 | K | 731 | 734209112 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/8 | ks | 102,000 | 0,00 |
| 107 | K | 731 | 734209115 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1 | ks | 7,000 | 0,00 |
| 108 | K | 731 | 734209116 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4 | ks | 14,000 | 0,00 |
| 109 | K | 731 | 734209117 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4 | ks | 16,000 | 0,00 |
| 110 | K | 731 | 734209118 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2 | ks | 3,000 | 0,00 |
| 111 | K | 731 | 734172114 | Medzikusy prírubové bez protiprírúb z oceľových rúrok hladkých - akost' 11 353.0 jednoznačné DN 50 | súb | 2,000 | 0,00 |
| 112 | K | 731 | 734172116 | Medzikusy prírubové bez protiprírúb z oceľových rúrok hladkých - akost' 11 353.0 jednoznačné DN 65 | súb | 6,000 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|-----|------------|---|-----|---------|-------------|
| 113 | K | 731 | 734173214 | Prírubové spoje PN 0,6/l, 200° C DN 50 | súb | 2,000 | 0,00 |
| 114 | K | 731 | 734173216 | Prírubové spoje PN 0,6/l, 200° C DN 65 | súb | 6,000 | 0,00 |
| 115 | K | 731 | 734231424 | Ventily uzatváracie závitové Ve 5083 - šikmé G 3/4 | ks | 2,000 | 0,00 |
| 116 | K | 731 | 734241214 | Ventily spätné závitové Ve 3030 - priame G 3/4 | ks | 1,000 | 0,00 |
| 117 | K | 731 | 734291113 | Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2 | ks | 30,000 | 0,00 |
| 118 | K | 731 | 734295111 | Zmiešavací ventil trojcestný DN 25, kvs=6,3, so servopohonom | ks | 1,000 | 0,00 |
| 119 | K | 731 | 734295113 | Zmiešavací ventil trojcestný DN 32, kvs=12,0, so servopohonom | ks | 1,000 | 0,00 |
| 120 | K | 731 | 734411121 | Teplomery technické | ks | 8,000 | 0,00 |
| 121 | K | 731 | 734421130 | Tlakomery deformačné kruhové | ks | 3,000 | 0,00 |
| 122 | K | 731 | 734494213 | Ostatné meracie armatúry návrky s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2 | ks | 3,000 | 0,00 |
| 123 | K | 731 | 734494214 | Ostatné meracie armatúry návrky s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 3/4 | ks | 8,000 | 0,00 |
| 124 | K | 731 | 734499211 | Ostatné meracie armatúry montáž návrkov M 20 x 1,5 | ks | 3,000 | 0,00 |
| 125 | K | 731 | 734499212 | Ostatné meracie armatúry montáž návrkov M 27 x 2 | ks | 8,000 | 0,00 |
| 126 | K | 731 | 998734201 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 42,347 | 0,00 |
| 127 | K | 731 | 998734293 | Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | % | 42,347 | 0,00 |
| | D | | 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | | | 0,00 |
| 128 | K | 731 | 735158110 | Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, jednoradových | ks | 39,000 | 0,00 |
| 129 | K | 731 | 735158120 | Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, dvojradových | ks | 12,000 | 0,00 |
| 130 | K | 731 | 735159514 | Montáž vykurovacích telies doskových VSŽ jednoradových s odvodušením do 2040mm | súb | 39,000 | 0,00 |
| 131 | K | 731 | 735159523 | Montáž vykurovacích telies doskových VSŽ dvojradových s odvodušením do 1200 mm | súb | 5,000 | 0,00 |
| 132 | K | 731 | 735159524 | Montáž vykurovacích telies doskových VSŽ dvojradových s odvodušením nad 1200 mm | súb | 7,000 | 0,00 |
| 133 | M | MAT | 4845366600 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0400 | ks | 5,000 | 0,00 |
| 134 | M | MAT | 4845366620 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0600 | ks | 4,000 | 0,00 |
| 135 | M | MAT | 4845366630 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0700 | ks | 5,000 | 0,00 |
| 136 | M | MAT | 4845366640 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0800 | ks | 1,000 | 0,00 |
| 137 | M | MAT | 4845366680 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x1200 | ks | 13,000 | 0,00 |
| 138 | M | MAT | 4845366700 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x1400 | ks | 1,000 | 0,00 |
| 139 | M | MAT | 4845366710 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x1500 | ks | 6,000 | 0,00 |
| 140 | M | MAT | 4845366720 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x1600 | ks | 4,000 | 0,00 |
| 141 | M | MAT | 4845374500 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0900 | ks | 4,000 | 0,00 |
| 142 | M | MAT | 4845375000 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1400 | ks | 5,000 | 0,00 |
| 143 | M | MAT | 4845375100 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1500 | ks | 2,000 | 0,00 |
| 144 | M | MAT | 4845381550 | Vykurovacie teleso doskové KORAD 22K 900x0700 | ks | 1,000 | 0,00 |
| 145 | K | 731 | 998735201 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 47,310 | 0,00 |
| 146 | K | 731 | 998735293 | Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | % | 47,310 | 0,00 |
| | D | | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | 0,00 |
| 147 | M | MAT | 491100001 | Uloženie normalizované | kg | 30,000 | 0,00 |
| 148 | M | MAT | 491100002 | Doplnkové konštrukcie | kg | 50,000 | 0,00 |
| 149 | K | 767 | 767995102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | kg | 80,000 | 0,00 |
| 150 | K | 767 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 4,305 | 0,00 |
| 151 | K | 767 | 998767292 | Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m | % | 4,305 | 0,00 |
| | D | | 783 | Dokončovacie práce - nátery | | | 0,00 |
| 152 | K | 783 | 783224900 | Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s email. | m2 | 5,000 | 0,00 |
| 153 | K | 783 | 783421710 | Nátery armatúr syntetické farby šedej, armatúra do DN 100 mm, základný | ks | 8,000 | 0,00 |
| 154 | K | 783 | 783425350 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter | m | 635,000 | 0,00 |
| 155 | K | 783 | 783425750 | Nátery kovového potrubia syntetické farby šedej, potrubie do DN 100 mm, základný | m | 10,000 | 0,00 |
| | D | | OST | Ostatné | | | 0,00 |
| | D | | 001 | Ostatné práce | | | 0,00 |
| 156 | K | HZS | HZS-004 | Úradná tlaková skúška, TI | hod | 8,000 | 0,00 |
| 157 | K | HZS | HZS-006 | Kompletné vyskúšanie | hod | 24,000 | 0,00 |
| 158 | K | HZS | HZS-007 | Skúšobná prevádzka | hod | 72,000 | 0,00 |
| 159 | K | HZS | HZS-008 | Revízia správa komínového systému | súb | 1,000 | 0,00 |
| | | | | Celkom | | | 0,00 |

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0