

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia bytového domu Xenón, Poprad

Objekt: SO 500 Prestavba vnútorných spoločných priestorov

Časť: SO 500.3 Zdravotechnika - A. Položky pre prestavbu strešného plášťa

Spracoval: Ing. Peter Janov

Dátum: 29.3.2014

P.Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom
------	-----	-------	----	-----------------

Práce a dodávky PSV

Izolácie tepelné

1	713	Montáž tepelnej návlekovovej izolácie	m	5,00
2	631	Izolácia Tubolit AR 110	m	5,00
3	713	Presun hmôt v obj. výšky nad 24 m do 36 m	%	

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4	721	Demontáž potrubia z liat. rúr odpad. nad 100 do DN 200	m	21,00
5	721	Prepojenie na doterajšie liatinové potrubie DN 125	ks	15,00
6	721	Prepojenie na doterajšie PVC potrubie D 110	ks	5,00
7	721	Demontáž potrubia z novodurových rúr nad 75 do D114	m	5,00
8	721	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	5,00
9	721	Demontáž strešného vtoku DN 100	ks	5,00
10	721	Montáž strešného vtoku DN 100	ks	5,00
11	562	Vtok strešný s vyhrievaním HL 62.1H DN 100	ks	5,00
12	562	Nadstavec k strešnej vpusti HL65	ks	5,00
13	721	Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HL 810	ks	15,00
14	721	Demontáž a spätná montáž plech. krytu dažď. odpadu	ks	5,00
15	721	Skúška tesnosti kanalizácie v obj. dymom do DN 300	m	158,00
16	721	Vnútrostav. premiest. vybúr. hmôt do 100 m z bud. vys. do 36 m	t	0,74
17	721	Presun hmôt v obj. výšky nad 24 do 36 m	%	