

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec

Objekt: SO 01 - Chodníky

Časť: SO 01.3 - Chodník, vetva C

Objednávateľ: Obec Chmeľovec

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Chmeľovec

Dátum: 29.06.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1:221	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	11,250		
2:221	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	11,250		
3:001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	78,504		

5

Komunikácie

4:221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	78,504		
5:221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	4,725		
6:221	567115114	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	21,340		
7:221	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec	t	4,050		
8:221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	44,080		
9:592	5921952425	Zámková dlažba hr.6 cm	m2	45,843		
10:221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	21,340		
11:592	5921952485	Zámková dlažba hr. 8cm	m2	22,194		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12:011	631362401	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	21,340		
--------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13:221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	45,700		
14:592	5921745410	Obrubník betónový ABO 4-8	ks	92,314		
15:221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	45,000		
16:592	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	46,800		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec

Objekt: SO 01 - Chodníky

Časť: SO 01.3 - Chodník, vetva C

Objednávateľ: Obec Chmeľovec

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Chmeľovec

Dátum: 29.06.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu простého tr. C 10/12,5	m3	2,025		
18	221	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	45,000		
19	221	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	7,706		
20	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	7,706		
21	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	7,706		
22	013	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, u nebezpečné	t	7,706		

99

Presun hmôt HSV

23	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	85,543		
----	-----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	--

Celkom