

# ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec

**Objekt:** SO 01 - Chodníky

**Časť:** SO 01.5 - Chodník, vetva E

**Objednávateľ:** Obec Chmeľovec

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:** Ing. Grocký

**Miesto:** Chmeľovec

**Dátum:** 29.06.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

1:221	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	66,700		
2:221	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	66,700		
3:001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	494,304		

#### 5

#### Komunikácie

4:221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	494,304		
5:221	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	28,014		
6:221	567115114	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	52,460		
7:221	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec	t	24,012		
8:221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	359,460		
9:592	5921952425	Zámková dlažba hr.6 cm	m2	373,838		
10:221	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	52,460		
11:592	5921952485	Zámková dlažba hr. 8cm	m2	54,558		

#### 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12:011	631362401	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	52,460		
--------	-----------	--	----	--------	--	--

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13:221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	258,000		
14:592	5921745410	Obrubník betónový ABO 4-8	ks	521,160		
15:221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	266,800		
16:592	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	277,472		

# ZADANIE

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec

**Objekt:** SO 01 - Chodníky

**Časť:** SO 01.5 - Chodník, vetva E

**Objednávateľ:** Obec Chmeľovec

**Zhotoviteľ:**

**Spracoval:** Ing. Grocký

**Miesto:** Chmeľovec

**Dátum:** 29.06.2015

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	7,506		
18	221	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	266,800		
19	221	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	45,690		
20	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	45,690		
21	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	45,690		
22	013	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, u nebezpečné	t	45,690		

**99**

**Presun hmôt HSV**

23	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	491,757		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

**Celkom**