

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec
 Objekt: SO 02 - Dažďová kanalizácia
 Časť: SO 02.3 - Dažďová kanalizácia, vetva B1

Objednávateľ: Obec Chmeľovec

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Chmeľovec

Dátum: 29.06.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

| | | | | | | |
|--------|------------|--|----|--------|--|--|
| 1:221 | 113106121 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t | m2 | 7,500 | | |
| 2:001 | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 13,800 | | |
| 3:001 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 4,140 | | |
| 4:001 | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 31,900 | | |
| 5:001 | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 31,900 | | |
| 6:001 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 18,432 | | |
| 7:001 | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 0,700 | | |
| 8:001 | 162401122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m | m3 | 4,584 | | |
| 9:001 | 167101102 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 9,916 | | |
| 10:001 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených | m3 | 4,584 | | |
| 11:001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 9,216 | | |
| 12:001 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 9,216 | | |
| 13:001 | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 2,800 | | |
| 14:583 | 5833137000 | Kamenivo ťažené drobné 0-4 d | t | 5,040 | | |
| 15:231 | 180401211 | Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 7,000 | | |
| 16:005 | 0057211200 | Trávové semeno - parková zmes | kg | 0,210 | | |
| 17:001 | 181301101 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm | m2 | 7,000 | | |

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

| | | | | | | |
|--------|-----------|--|----|-------|--|--|
| 18:015 | 380311531 | Kompletne konštrukcie čistiarí odpadových vôd z betónu prostého tr.C 12/15, hr.80-150 mm | m3 | 0,720 | | |
|--------|-----------|--|----|-------|--|--|

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec

Objekt: SO 02 - Dažďová kanalizácia

Časť: SO 02.3 - Dažďová kanalizácia, vetva B1

Objednávateľ: Obec Chmeľovec

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Chmeľovec

Dátum: 29.06.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 19 | 015 | 380356231 | Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie | m2 | 8,800 | | |
| 20 | 015 | 380356232 | Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie | m2 | 8,800 | | |

4 Vodorovné konštrukcie

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|-------|--|--|
| 21 | 271 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0,600 | | |
| 22 | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 0,064 | | |

8 Rúrové vedenie

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|----|-------|--|--|
| 23 | 271 | 871383122 | Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 400 mm | m | 5,000 | | |
| 24 | 286 | 2860006010 | PVC rúra 400/6m -korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE | ks | 0,911 | | |
| 25 | 271 | 877393123 | Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 400 | ks | 1,000 | | |
| 26 | 286 | 2860002960 | PVC koleno 400/30° | ks | 1,015 | | |
| 27 | 271 | 892391000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 400 | m | 5,000 | | |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|----|-------|--|--|
| 28 | 015 | 936311111 | Zabet. potrub. uloží. v otvor. v dne, v stenách nádrží z bet.V8TO-C16/20 s pl. otvoru do 0,25 m2 | m3 | 0,038 | | |
| 29 | 015 | 953171021 | Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg | ks | 1,000 | | |
| 30 | 552 | 5524213505 | Oceľový rošt | ks | 1,000 | | |
| 31 | 221 | 979084216 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 1,035 | | |
| 32 | 221 | 979084219 | Príplatek k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km | t | 1,035 | | |
| 33 | 221 | 979087213 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 1,035 | | |
| 34 | 013 | 979089012 | Poplatek za skladovanie - ostatné | t | 1,035 | | |

99 Presun hmôt HSV

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Chmeľovec
Objekt: SO 02 - Dažďová kanalizácia
Časť: SO 02.3 - Dažďová kanalizácia, vetva B1

Objednávateľ: Obec Chmeľovec

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Grocký

Miesto: Chmeľovec

Dátum: 29.06.2015

| Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 35 | 271 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 8,288 | | |

Celkom