


VÝKAZ ROŠTU OCELE RADY "37 "							
OZN.	PROFIL	DLŽKA 1 KUSA [m]	POČET KUSOV	JEDN. HMOTN. [kg/m] [kg/m ²]	HMOTNOSŤ [kg]		POZNÁMKA
					1 KS	SPOLU	
1	L 60x40x5 mm	0,620	4	3,76	2,33	9,33	
2	 35x5 mm	0,600	14	1,38	0,83	11,59	
3	∅ 10 mm	0,603	3	0,616	0,37	1,11	
HMOTNOSŤ SPOLU					[kg]	22,03	
PRÍREZ 15 %					[kg]	3,31	
HMOTNOSŤ CELKOM					[kg]	25,34	

Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	DRUPROJEKT Inžiniersko–projektové združenie Okružna 33, 080 01 Prešov		
ING. MERGEŠ	ING. MERGEŠ	DATA CAD 11	ING. GROCKÝ			
Okres	PREŠOV	OcÚ CHMELOVEC		Formát	2A4	
Investor	OBEC CHMELOVEC			Dátum	2015	
Stavba	REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI CHMELOVEC			Účel	DSP	
Názov a číslo objektu				02.4–DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA VETVA B2	Číslo zákazky	
					Arch. číslo	
Obsah	USADZOVACIA VPUSŤ V			Mierka	Výkr. č.	
				1 : 10	3	