LEGENDA

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- PARCELY A PÔVODNÝ TERÉN
- BÚRACIE PRÁCE
- VYBÚRANIE KRYTU JESTVUJÚCEHO PARKOVISKA - ZDEGRADOVANÝ ASFALTOBETÓN
- DEMONTÁŽ KRYTU CHODNÍKOV - BETÓNOVÉ PANELY

ZOZNAM BÚRACÍCH PRÁC

VYBÚRANIE KRYTU JESTVUJÚCEHO PARKOVISKA - ASFALTOBETÓN	cca 498,42 m²
VYBÚRANIE KRYTU CHODNÍKOV - BET. PANELY	cca 929,50 m²
VYBÚRANIE CESTNÝCH OBRUBNÍKOV	cca 556,80 m
VYBÚRANIE PARKOVÝCH OBRUBNÍKOV	cca 54,0 m
DEMONTÁŽ OCEĽOVÉHO ROŠTU - CESTNÉHO VPUSTU	1x

UPOZORNENIE

PRED ZAHÁJENÍM PRÁC JE NUTNÉ VŠETKY STAVEBNÉ ROZMERY PREMERAŤ. VŠETKY NEZROVNALOSTI SKUTOČNOSTI A VÝKRESU PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM A STATIKOM.

KLAD LISTOV



Na lúkach



PROJEKT	REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCII V OBCI MALÝ SLIVNÍK		
MIESTO	KÚ MALÝ SLIVNÍK, parc. č. 28, 29, 45/2, 46/3, 48/2, 122, 161, 162/1, 163, 164, 165/3, 176/20-40; okr. PREŠOV	STUPEŇ PD	PSP
INVESTOR	Obecný úrad Malý Slivník, Malý Slivník 48, 082 67 Terňa, okr. Prešov	DÁTUM	09.2015
AUTOR-ARCHITEKT	BIROŠ	FORMÁT	2 x A4
VYPRACOVAL	BIROŠ	ARCHÍVNE ČÍSLO	091573
KONTROLOVAL	KAŠČÁK	MIERKA	M 1:1250
NÁZOV ČASTI PD	ARCHITEKTÚRA	VÝKRES ČÍSLO	03a
VÝKRES	BÚRACIE PRÁCE - SITUÁCIA_"A"	Ing. Jaroslav Kaščák -JK & MN - POZEMNÉ STAVITEĽSTVO 08266 Gregorovce 217 IČO:44386052	

Akékoľvek zmeny, doplnky, prekresľovanie alebo rozmnožovanie tejto dokumentácie je v zmysle autorského zákona bez súhlasu projektanta neprípustné.
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu na vydanie stavebného povolenia. Táto dokumentácia nie je vypracovaná v rozsahu realizačného projektu.