

Rozpočet POLOMA ÚPRAVA RIGOLOV / Vetva A

Odberateľ: obec Poloma

Spracoval:

Projektant: AAK - Ing.arch.Ján Katuščák

Ks:

Dodávateľ: .

Dátum: 15. 1. 2016

Stavba POLOMA REKONŠTRUKCIA EXIST.ODVODŇ. KANÁLA

Objekt Vetva A

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m - dovoz zeminy	M3	122,420			0,00	0,000	0,000
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	122,420			0,00	0,000	0,000
1/A 1	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	122,420			0,00	0,000	0,000
S/S10	1031120010	Zemina	M3	122,420			0,00	220,356	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	220,360	0,000
		ZÁKLADY							
2/A 1	211531111	Výplň odvodň.rebier do rýh výplne kamenivom hrubým drveným frakcie nad 16 do 63 mm	M3	29,700			0,00	48,411	0,000
2/A 1	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	297,000			0,00	0,104	0,000
271/A 1	212752122	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	M	297,000			0,00	79,358	0,000
S/S90	693665120	Geotextília Tatrax PP 300, netkaná 300g/m2	M2	297,000			0,00	0,089	0,000
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00	127,960	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	22,880			0,00	43,261	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	43,260	0,000

Rozpočet POLOMA ÚPRAVA RIGOLOV / Vetva A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 3	871420320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 500 mm	m	297,000			0,00	0,523	0,000
S/S20	2860002350	PIPELIFE PVC rúra 500x12,2/5m SN4 kanalizácia	ks	65,000			0,00	7,696	0,000
S/S20	2860008050	Kontrolná šachta 80/80/100cm d+m	ks	7,000			0,00	0,360	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00	8,580	0,000
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	400,158			0,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	400,160	0,000
Vetva A				Celkom	0,00	0,00	0,00	#####	0,000