

ZADANIE

Stavba: Obnova - rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Pušovce

Objekt: SO 05 Sanácia budovy skladu a WC

Časť: Sanácia budovy skladov a WC (ZTI)

Objednávateľ: Obec Pušovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pušovce

Dátum: 28. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	87,000		
2	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	87,000		
3	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	47,000		
4	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	47,000		
5	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	87,000		
6	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	27,000		
7	162301104	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	27,000		
8	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	27,000		
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	60,000		

4

Vodorovné konštrukcie

10	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	28,000		
11	452112211	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000		

8

Rúrové vedenie

12	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	41,000		
13	2861132800	Rúrka novodurová tahaná RPE 32x3,4 mm	kg	41,820		
14	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000		
15	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	2,000		
16	5517401380	Šupátko 1" - Ve3040	ks	2,020		
17	5510900432	Spätňý ventil, PN 16, DN 25	ks	1,010		
18	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000		
19	4229120000	Zemná súprava posúvacová Y 1020 D 40 mm	ks	1,010		
20	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000		
21	2861635200	Elektrotvarovky FRIALEN teleskopická zemná súprava pre DAV BS, hĺbka v m 1,1-1,8	ks	1,010		
22	4227510400	Navrtávací pás H 506 s gulovým uzáverom na PVC a PE DN 100 G1"	ks	1,010		

ZADANIE

Stavba: Obnova - rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Pušovce

Objekt: SO 05 Sanácia budovy skladu a WC

Časť: Sanácia budovy skladov a WC (ZTI)

Objednávateľ: Obec Pušovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pušovce

Dátum: 28. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	41,000		
24	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	41,000		
25	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	8,500		
26	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000		
27	5922465000	<i>Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6xv.100/60xh.r.steny 9</i>	ks	1,010		
28	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000		
29	894414111	Šachta vodovodná (Prefa Kysák) (podorys von. 1,15x1,45m) s krycou doskou vrátane dovozu a montáže	ks	1,000		
30	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000		
31	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	1,000		
32	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000		
33	5524211160	<i>Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom, trieda D 400kN, DO-600 Z, H 115</i>	ks	1,000		
34	5524311100	<i>Poklop ťažký rám 600X600 mm</i>	ks	1,010		
35	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000		
36	4229135200	<i>Poklop Y 4504 - posúvacový</i>	ks	1,000		
37	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí vodovodnom	m	41,000		
38	899721112	Výstražná fólia	m	41,000		

PSV

Práce a dodávky PSV

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

39	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	9,000		
40	721172109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 110x2, 2	m	1,500		
41	721172111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 140x2, 8	m	7,000		
42	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	8,000		
43	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000		
44	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000		
45	721212303	Podlahový vpust pracovný s bočným odpadom zo šedej liatiny DN 70	ks	1,000		
46	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	1,000		
47	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,000		
48	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	17,000		

ZADANIE

Stavba: Obnova - rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Pušovce

Objekt: SO 05 Sanácia budovy skladu a WC

Časť: Sanácia budovy skladov a WC (ZTI)

Objednávateľ: Obec Pušovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Pušovce

Dátum: 28. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,343		

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

50	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele DN15	m	29,000		
51	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele DN15	m	1,000		
52	722171216	Chránička plastová Kopoflex D=63	m	7,000		
53	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	9,000		
54	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	9,000		
55	722231041	Armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	1,000		
56	722231043	Armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	1,000		
57	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	30,000		
58	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	30,000		
59	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,040		

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

60	725119410	Zchodová misa zavesená s nádržou a s rovným odpadom	ks	4,000		
61	725129210	Pisoárové záchodky z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	1,000		
62	725219401	Umývadlo rohové s batériou stojankovou, z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	2,000		
63	725329101	Drez oceľový smaltovaný, dvojité so stojankovou batériou	súb	1,000		
64	725539105	Tlakový ohrievač 6,5 l poddrezový elektrický	súb	1,000		

000 Nepomenované práce

0 Nepomenovaný diel

65	006	Železobetónová nádrž 9 m3 DD50 (Prefa Kysák) s krycou doskou vrátane dovozu a montáže	ks	1,000		
----	-----	---	----	-------	--	--

Celkom