




- DEMONTÁŽ 10 EXISTUJÚCICH ZVODOV BLESKOZVODU A SPÁTNÁ MONTÁŽ NOVÝCH ZVODOV DO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU
- OSEKANIE EXISTUJÚCICH ZVETRALÝCH A ODUTÝCH ČASTÍ SOKLOVÉHO KABRINCOVÉHO OBKLADU
+ VYSYPANIE CEMENTOVOU MALTOU
- SÚČASŤOU BÚRACÍCH PRÁC OKIEN JE AJ DEMONTÁŽ VNÚTORNÝCH PARAPETOV BÚRANÝCH OKIEN A VONKAJŠÍCH PARAPETOV VŠETKÝCH OKIEN
- PREDLŽENIE KONZOL PRE ROZVOD PLYNU
- DEMONTÁŽ A SPÁTNÁ MONTÁŽ VONK. KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK
- **POČAS BÚRACÍCH PRÁC DBAŤ O BOZP!**

ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	ING.MAREK KOVAL' BAJKALSKÁ 4864/25 080 01 PREŠOV mobil:0908 839 373 kovalmarek@gmail.com	
ING.KOVAĽ 	ING.KOVAĽ 	ING.KOVAĽ 		
OBJEDNÁVATEĽ: obec ŠIROKÉ			DÁTUM:	09/2015
STAVBA: "ZEFEKTÍVNENIE ENERGETICKEJ PREVÁDZKY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ŠIROKÉ"			STUPEŇ:	DSP+RDS
			DIEL:	ASR
			FORMÁT:	2x A4
OBSAH: PÔDORYS PODJAVISKA, STARÝ STAV - BÚRACIE PRÁCE			MIERKA: 1:100	Č. PRÍLOHY: 03