

Výkaz výměr

Stavba: Rekonštrukcia KD Dedinky
Objekt: Výmena strešnej krytiny a okapy

Objednávateľ: OÚ Dedinky

Zhotovitel':

Miesto: Dedinky

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
<div>13Omietkárske práce</div>									
<div>1307Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií</div>									
1	13	13070909002242	Vnútorná omietka podhl'adov tenkovrstvová BAUMIT, minerálna, Baumit Ušľachtilá omietka 2 mm (Baumit EdelPutz), hladená, hr. 3-4 mm	m2	35,000				
<div>61Izolatérske práce</div>									
<div>6102Hydroizolácia striech</div>									
2	61	61020302020010	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých nad 30° pásmi pritavením NAIP na celej ploche	m2	400,000				
<div>62Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb</div>									
<div>6204Strechy</div>									
3	62	62040315010002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	35,000				
<div>64Klampiarske práce</div>									
<div>6403Lemovanie</div>									
4	64	64030601028090	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche nad 30° do 45°	m2	5,000				
<div>6406Odvodňovacie rúry</div>									
5	64	64060206001742	Montáž odpadnej rúry kruhovej rovnej D do 120 mm	m	18,000				
<div>64Klampiarske práce</div>									
<div>6405Odvodňovacie žľaby</div>									
6	64	64050106001716	Montáž žľabov podokapných - systém Lindab, Rainline	m	76,000				
7	64	64050106001717	Montáž hákov podokapných - systém Lindab, Rainline	ks	80,000				
8	64	64050106001720	Montáž spojky žľabov (suchý spoj) - systém Lindab, Rainline	ks	10,000				
9	64	64050106001722	Montáž kotlíka - systém Lindab, Rainline	ks	4,000				
<div>6406Odvodňovacie rúry</div>									
10	64	64060206011752	Montáž odpadného kolena D do 120 mm	ks	12,000				
<div>65Pokrývačské práce</div>									
<div>6501Krytina</div>									
11	65	65010101804220	Vymazanie krytiny, škridiel okolo komínov, svetlíkov a plechového lemovania, do 45 st.	m	8,000				
<div>69Montáž sadrokartonových priečok a obkladov</div>									
<div>6904Podhl'ady</div>									
12	69	69040101900511	Montáž dosiek jednoduchho opláštenie SDK podhl'ad KNAUF D111 drevená spodná konštrukcia	m2	35,000				
Celkom									