






PRIEČNY REZ A - A : NAVRHOVANÝ STAV

- S1 ZATEPLENIE OBVODOVÉHO MURIVA**
- Krycia tenkovrstvá šľachtená omietka hladená
 - Lepiaca malta so sklotextilnou sieťkou
 - Tepelná izolácia - hydrofobizovaná minerálna vlna 120 mm kotvená plastovými tanierovými hmoždinkami
 - Lepiaca malta
 - Jestvujúce tehlové murivo

- S3 ZATEPLENIE STROPU NAD POSCHODÍM**
- Pracovná podlaha z dosák na rošte
 - Nosný rošt - foršne 240 x 40 mm (v module 1040 mm)
 - Tepelná izolácia - minerálna vlna 240 mm
 - Jestvujúca konštrukcia stropu

- ZNAČENIE HMÔT :**
-  JESTVUJÚCE MURIVO ZMIEŠANÉ - TEHLY + TVÁRNICE
 -  BÚRACIE PRÁCE vrátane sanitárnych zariadení, obkladov a podláh
 -  NOVÉ PRIEČKY Z PRIEČKOVIEK hr. 100 mm PORFIX
 -  JESTVUJÚCE MURIVO
 -  TEPELNÁ IZOLÁCIA : MINERÁLNA VLNA 120 MM

NAVRHOVANÝ STAV

Zodp.proj.	ING.ARCH. JÁN RUSNÁK		
Vypracoval	HELENA GYÚREKOVÁ		
Okres	ROŽŇAVA	oCu	HONCE
Investor	OBEC HONCE, HONCE 54		Dátum 08. 2015
Stavba	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU - HONCE	Stupeň	PROJEKT
		Arch.č.	15 / 2015
		T : 058 / 732 15 66	
		M : 0905 757 447	
Vykres	PRIEČNY REZ A - A		Mierka 1: 50 Č. výkresu 6