

Profil:

6 komorový s technickým, hranatým tvarom krídla. Stavebná hĺbka rámu aj krídla je 70 mm. Výška rámu 64 mm. Farba biela RAL9016. Uchádzač je povinný potvrdiť kvalitu profilu certifikátom CE.

Výplň:

Zasklievané sklom minimálnej hrúbky 4 mm, 16 mm dištančný rámik. Priestor medzi sklami je vyplnený plynom – argónom. Izolačné sklá musia spĺňať termoizolačné vlastnosti súčiniteľa prestupu tepla minimálne $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ normy EN 674. Uchádzač je povinný potvrdiť kvalitu výplne certifikátom CE.

Vnútrotný parapet:

- vnútrotný PVC komôrkový parapet, hrúbka minimálne 20 mm, čelný okraj 40 mm, šírka 200 mm, vrátane pravého a ľavého ukončenia
- odtieň farby biely

Vonkajší parapet:

- hliníkový profil hrúbky 1 mm, šírky 20 cm
- povrchová úprava práškovou farbou

Doprava výrobkov:

Základná škola Jablonov nad Turňou.

Montáž zahrňa:

- demontáž: vybúranie pôvodných okien, vnútorných parapetov, vonkajších parapetov a odnos na určené miesto
- zamontovanie výrobkov do pripravených otvorov (tj. ukotvenie do ostenia a vyplnenie pripojovacej špáry polyuretánovou penou)
- osadenie trojstupňového uzáveru pripojovacej špáry
- nastavenie výrobkov k ich plnej funkčnosti
- kotviaci materiál + PUR pena

Murárske práce zahrňajú:

- zapravenie vnútorných špaliet tenkovrstvou sanačnou omietkou
- montáž vnútorných parapetov
- murárske začistenie montážnej špáry zvonku (bielym akryl. tmelom)
- montáž vonkajších parapetov

Maliarske práce zahrňajú:

- maľovanie zapravených špaliet
- maľba tekutou farbou dvojnásobná odtieň jasná biela
- termoizolačná protiplesňová farba

Likvidáciou odpadu zahrňa:

- odvoz a likvidácia rámov, krídiel, skiel, suti
- odovzdanie objednávateľovi vážneho lístka o likvidácii

Použité materiály:

- počas realizácie stavebných prác bude zhotoviteľ povinný používať ekologické materiály a zdravotné nezávadné materiály
- k cenovej ponuke je potrebné doložiť katalógové listy a certifikáty materiálov ktoré budú použité pri realizácii diela