

Odberteľ: MESTO REVÚCA

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :Oprava strechy

Objekt :MŠ Clementisova ul.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,102	t								
2	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	3,102	t								
3	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,102	t								
4	013	97908-21112	Poplatok za kontajner	1,000	kus								

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

712 - Povlakové krytiny

5	712	71230-08410	Vyčistenie strechy	1 471,080	m2								
6	712	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	1 471,080	m2								
7	MAT	283 2200601	Fólia hydroizol. PVC hr. 1,5mm pre zaťažené strechy	1 647,610	m2								
8	712	71239-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	1 614,250	m2								
9	MAT	693 6651200	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2	1 856,390	m2								
10	712	71239-1172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	1 471,080	m2								
11	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	1 691,742	m2								
12	712	71239-11750	Zhotovenie povl. krytiny striech - poplastovaný plech- vnút.a vonk.rohy,ukonč.	286,340	m								
13	MAT	628 2F80010	Plech po fóliovaný svetlosivý	78,750	m2								
14	712	71239-1382	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva	1 471,080	m2								
15	MAT	583 3733200	Riečny prný štrk fr. 8-22mm	125,040	t								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

16	712	71287-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie PVC voľne položenej	143,170	m2								
----	-----	------------	--	---------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

17	MAT	628 2F01020	Fólia PVC svetlosivá pre nezaťažené strechy	160,350	m2								
----	-----	-------------	---	---------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

18	MAT	628 2F80082	Dodávka hmoždínok a kotiev	644,000	kus								
----	-----	-------------	----------------------------	---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

19	712	71294-19630	Zaizolovanie prestupov cez strechu vpustov, vent. komín....	40,000	kus								
----	-----	-------------	---	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

20	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m		%								
----	-----	------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

712 - Povlakové krytiny spolu:

713 - Izolácie tepelné

21	713	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	2 942,160	m2								
----	-----	------------	--	-----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

22	MAT	283 1C0305	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x50 mm	150,050	m3								
----	-----	------------	---	---------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

23	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m		%								
----	-----	------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

713 - Izolácie tepelné spolu:

721 - Vnútoraná kanalizácia

24	721	72121-0823	Demontáž strešných vtokov DN 125	8,000	kus								
----	-----	------------	----------------------------------	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

25	721	72121-19130	D+M strešná vpusť pre PVC krytinu DN 125	8,000	kus								
----	-----	-------------	--	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

721 - Vnútoraná kanalizácia spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

26	921	21001-0001pc	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	1 471,080	m2								
----	-----	--------------	--------------------------------------	-----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Za rozpočet celkom



