

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur
1.	Demontáž výložníka jednoramenného na betónovom stĺpe	ks		45,00	
2.	Demontáž svietidla na betónovom stĺpe	ks		45,00	
3	Demontáž skrine RVO zo stožiaru, vrátane odpojenia vodičov	ks		3,00	
4	Demontáž prúdových svoriek, vrátane odpojenia vodičov	ks		90,00	
5	Demontáž držiaka svietidla z telesa výložníka	ks		45,00	
6	Odvoz a uloženie výložníka a svietidla	ks		45,00	
7	Výložník oceľový jednoramenný pozinkovaný na bet. stĺp	ks		66,00	
8	Montáž výložníka na betónový stĺp	ks		66,00	
9	Prepojovací kábel CYKY-J 3x1,5	ks		66,00	
10	Montáž prepojovacieho kábla	ks		66,00	
11	Svorka univerzálna 4-25 mm ²	ks		132,00	
12	Montáž svorky	ks		132,00	
13.	Montáž telesa svietidla na výložník	ks		66,00	
14.	Montáž svietidla LED - montáž telesa svietidla na stožiar včítane nastavenia optiky	ks		66,00	
15.	Svietidlo LED 44 W	ks		20,00	
16.	Svietidlo LED 26 W			46,00	
17.	Montážny kľb	ks		66,00	
18.	Programovanie ovládacieho modulu svietidla	ks		66,00	
19.	Ovládaci modul svietidla	ks		66,00	
20.	Montáž ovládacieho modulu svietidla	ks		66,00	
21.	Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou	ks		66,00	
22.	Rozvádzač RVO včítane náplní - regulácia	ks		1,00	

23.	Montáž rozvádzača RVO včítane zapojenia vodičov	ks		1,00	
24.	Kábel AYKY 4x25 mm2	m		45,00	
25.	Ukončenie kábla do 4x25 mm2	ks		12,00	
26.	Riadiaca jednotka pre obojsmernú komunikáciu svietidla	ks		1,00	
27.	Montáž riadiacej jednotky pre obojsmernú komunikáciu svietidla	ks		1,00	
28.	Montáž modulu riadenia a správy	ks		1,00	
29.	Modul ovládania riadenia a správy rozvádzača	ks		1,00	
30.	Montáž modulu napájania	ks		1,00	
31.	Modul komunikácie rozdávča s jednotlivými svietidlami, skupinami svietidiel a kontrola napätia na výstupe	ks		1,00	
32.	Montáž modulu registrácií udalosti	ks		1,00	
33.	Modul registrácie udalostí vo svietidle	ks		1,00	
34.	Montáž modulu prídavného relé	ks		1,00	
35.	Modul prídavného relé 230 V 6A	ks		1,00	
36.	Montáž modulu modemu	ks		1,00	
37.	Modul modemu GSM + GPRS nastavený pre prenos dát	ks		1,00	
38.	Montáž dátovej karty	ks		1,00	
39.	Dátová karta GPRS	ks		1,00	
40.	Montáž odrušovacieho filtra	ks		1,00	
41.	Odrúšovací filter kapacitný	ks		1,00	
42.	Montáž modulu analyzátora	ks		1,00	
43.	Modul analyzátora parametrov elektrickej siete v RVO	ks		1,00	
44.	Montáž odrušovacieho filtra	ks		2,00	
45.	Odrúšovací filter 30A v púzdre DIN	ks		2,00	

46.	Montáž prepojovacieho kábla NN sieť-RVO, RVO-sieť VO	m		19,00	
47.	Prepojovací kábel NN sieť-RVO, RVO-sieť VO včítane príslušenstva	m		19,00	
48.	Montáž pracovnej stanice	ks		1,00	
49.	Pracovná stanica	ks		1,00	
50.	Inštalácia monitora	ks		1,00	
51.	LCD monitor	ks		1,00	
52.	Montáž modulu interface pre pracovnú stanicu	ks		1,00	
53.	Modul interface pre pracovnú stanicu	ks		1,00	
54.	Inštalácia softvérového rozhrania	ks		1,00	
55.	Klientská licencia softwaru pre riadenie a vzdialenú správu verejného osvetlenia	ks		1,00	
56.	Montáž vzdušného vedenia	m		250,00	
57.	Kábel závesný CYMYz 2x2,5 s príslušenstvom	m		250,00	
58.	Poistková skrinka SPP 2 CD IV P1	ks		1,00	
59.	Držiak SPP s objímkou	ks		1,00	
60.	Nožová poistka PN1 32A gG gG-char	ks		3,00	
61.	Káblová koncovka KV 1	ks		2,00	
62.	Upínací nerezový pás	ks		18,00	
63.	Strešníková hlavica D 68	ks		2,00	
64.	Nájom auta s montážnou plošinou na demontáž svietidiel a RVO	mth		15,00	
65.	Nájom auta s montážnou plošinou na montáž svietidiel a RVO	mth		22,00	
66.	Nájom auta s montážnou plošinou – montáž káblov	mth		8,00	
67.	Pomocné demontážne práce	hod		35,00	
68.	Pomocné montážne a stavebné práce	hod		35,00	
69.	Zariadenie staveniska	ks		250,00	
70.	Mimostavenisková doprava	km		550,00	
71.	Elktroinštalačné práce na siete, vypínanie siete, komplexné služby	hod		24,00	

72.	Odborná prehliadka a skúška (revízia)	ks		1,00	
Celkom bez DPH					
DPH					
Celkom s DPH					