



REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU S OBECNÝM ÚRADOM ŠIVETICE

VÝKAZ VÝMER
D1.T01


<u>Miesto stavby:</u>	Šivetice č. 91, k.ú. Šivetice, okres Revúca
<u>Investor:</u>	Obec Šivetice, Obecný úrad č. 91, 049 14 Licince
<u>Projektant:</u>	Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD., Ing. Martin SZÉNAY
<u>Kontroloval:</u>	Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.
<u>Stupeň:</u>	Dokumentácia na stavebné povolenie
<u>Časť:</u>	SO 01, SO 02
<u>Dátum:</u>	august 2015

ING. MARTIN LOPUŠNIAK, PhD.

Národná trieda 51, 040 01 Košice

tel: 0907 921 130

e-mail: lopusniak@aipweb.sk



ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom ,Šivetice
Objekt: SO 01 - KD a Oú ASR
Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D		3	Zvislé a kompleté konštrukcie				0,00
1	K	014	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami NK3	m3	1,825		0,00
2	K	011	342272102	Priečky z tvárnic porobetonových hr. 100 mm NK 11	m2	4,780		0,00
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
3	K	014	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	310,530		0,00
4	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	188,445		0,00
5	K	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	250,000		0,00
6	K	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	75,230		0,00
7	K	011	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	26,488		0,00
8	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	26,488		0,00
9	K	011	621462230	Vonkajšia omietka podhládov vápennocementová farebná	m2	33,465		0,00
10	K	011	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	202,314		0,00
11	K	011	622464230	Vonkajšia omietka stien vápennocementová farebná	m2	552,760		0,00
12	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	36,486		0,00
13	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	14,550		0,00
14	K	011	625250021	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm NEO - EPS,šedy vr.lišt A ,C ,NK 7	m2	523,210		0,00
15	K	011	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm NEO - EPS šedy vr.lišt D	m2	29,550		0,00
16	K	011	625250501	Systém.hydroizolácie balkónov,logii spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom skladba P01 ,NK10	m2	21,340		0,00
17	K	011	625251292	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 30 mm EPS NEO vr.všetkých doplnkov a lišt D	m2	16,490		0,00
18	K	011	625251404	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS) vr.lišt B	m2	36,486		0,00
19	K	011	625251423	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm XPS vr.lišt. B	m2	2,425		0,00
20	K	011	632200021	Montáž dlažby na terčíky	m2	17,580		0,00
21	M	MAT	5921957011	betonová dlažba hr.40mm	m2	18,459		0,00
22	K	011	632450471	Spádový poter spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, . 080, do hr. 75 mm P01	m2	17,580		0,00
23	K	011	632451054	Poter pieskovocementový hr. nad 30 do 40 mm (krycí nášľapný)	m2	48,930		0,00
24	K	011	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000		0,00
25	M	MAT	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197	ks	1,000		0,00
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00

26	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	595,154		0,00
27	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 785,462		0,00
28	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	595,154		0,00
29	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	485,590		0,00
30	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	499,340		0,00
31	K	011	952901412	Vyčistenie pôjdu	m2	174,330		0,00
32	K	011	959791113	Vetracie rúry PVC potrubie DN150 ukončené odvetr.hlavickou D+M	ks	12,000		0,00
33	K	013	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t BP 8	m3	0,214		0,00
34	K	013	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu . nad 140 mm, - 1,60000t BP 12	m3	0,510		0,00
35	K	013	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t BP 9	m3	0,935		0,00
36	K	013	967031132	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	75,225		0,00
37	K	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti -0,01200t BP 3	ks	50,000		0,00
38	K	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti -0,02400t BP 4	ks	6,000		0,00
39	K	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy - 0,06200t	m2	50,780		0,00
40	K	013	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	20,305		0,00
41	K	013	968072877	vyburanie mreži -0,00600t BP 5	m2	13,980		0,00
42	K	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	250,000		0,00
43	K	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	m2	552,760		0,00
44	K	013	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t BP10	m2	14,400		0,00
45	K	013	978HZS001	Ostane pomocné a nepredvídané buracie práce / práce spojené s prvkami na fasade /	HOD	200,000		0,00
46	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,998		0,00
47	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,998		0,00
48	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	299,980		0,00
49	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,998		0,00
50	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	59,996		0,00
51	K	013	979089612	Poplatok za skládku	t	29,998		0,00
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00
52	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	69,635		0,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
53	K	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena NK10	m2	18,070		0,00
54	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,005		0,00
55	K	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením NK 10	m2	18,070		0,00

56	M	MAT	6283221000	Asfaltovaný pás hydroizolačný	m2	20,781		0,00
57	K	711	711210121	Zhotovenie hydroizolácie - stierka vrátane bandaž pasky D+M P 01	m2	12,430		0,00
58	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,968		0,00
	D		712	Izolácie striech				0,00
59	K	711	71240083	Očistenie a odstránenie pôvodnej skladby strešnej krytiny ST 2 -0,01000t	m2	100,035		0,00
	D		713	Izolácie tepelné				0,00
60	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne ST1, ST2	m2	395,585		0,00
61	M	MAT	6313670086	tepelná izolácia - sklenená vlna hrúbka 200 mm 0,036W/m2.K	m2	415,360		0,00
62	K	713	713170060	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením P01	m2	2,338		0,00
63	M	MAT	2837650050	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80mm	m2	2,455		0,00
64	K	713	713191127	Izolácie tepelné, striech poistná folia d+m ST1,ST2	m2	395,535		0,00
65	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	72,630		0,00
	D		762	Konštrukcie tesárske				0,00
66	K	762	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku ST1,ST2	m2	430,000		0,00
67	M	MAT	6072628000	Doska drevoštiepková OSB 3 hr.25 mm	m2	473,000		0,00
68	K	762	762342812	Demontáž latovania striech -0.00500t	m2	430,000		0,00
69	K	762	762421315	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	49,184		0,00
70	K	762	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	49,184		0,00
71	M	MAT	6119172102	podkladný rošt	m2	54,102		0,00
72	K	762	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	11,555		0,00
73	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	84,266		0,00
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				0,00
74	K	763	76373300PC	drevené strešné väzníky vr.povrchu.uprav D+M NK12 v.č.D1.01.V08 výkazu reziva y11-y14,vč.D1.01.V09 oz.y16-y23	m2	96,000		0,00
75	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	33,600		0,00
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,00
76	K	764	764311284	Krytiny z plechu,povrchovo uprav vrátane ktov.,spoj.prvkov a doplnkov ,klampiarskych prvkov oplechovanie,zvody,kotlíky atad D+M odk K01.K04.K05.K06	m2	430,000		0,00
77	K	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej vrátane doplnkov -0,00751t BP6	m2	207,500		0,00
78	K	764	764333411	Oplechovanie z plechu povrchovo uprav balkona vr.doplnkov ,tesnenia odk.k03	m	13,610		0,00
79	K	764	764345830	Výmena ostatných prvkov kusových, konínová hlavica -0,00303t NK15	ks	5,000		0,00
80	K	764	7643528PC	Demontáž pôvodných klampiarskych prvkov oplechovanie,zvody atd - 0,00330t BP1,BP11	m	129,700		0,00
81	K	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, -0,00110t	ks	4,000		0,00
82	K	764	764410440	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	30,900		0,00
83	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	32,200		0,00

84	K	764	764453844	Demontáž odpadových kolien -0,00290t	ks	12,000		0,00
85	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	161,288		0,00
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,00
86	K	765	765901181	Strešná fólia D+M	m2	430,000		0,00
87	K	765	765901190	Strešná hydroizolácia D+M	m2	413,000		0,00
88	K	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,070		0,00
	D		766	Konštrukcie stolárske				0,00
89	M	MAT	6110001	Plastové okno O+OS 2kr. roz 1300x1700 mm vr.vnut.parapetu a osadenia T01	ks	21,000		0,00
90	M	MAT	6110002	Plastové okno OS 1kr. roz 600x600 mm vr.vnut.parapetu a osadenia T02	ks	6,000		0,00
91	M	MAT	611000D2	Vonk.plastové stena roz. 2000x2300 mm s dv. 2kr. roz. 1600x2100mm s osadením D05	ks	1,000		0,00
92	M	MAT	611000D3	Vonk.plastová stena roz.900x2400 mm s 1.kr.dv. 800x1970 mms osadením D03	ks	1,000		0,00
93	M	MAT	61139082PC1	Strešný výlez s tep.izol. + sklapacie chody EW 15/D3 roz.750x1000 mm d+M T03	ks	1,000		0,00
94	K	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokrídlové	ks	1,000		0,00
95	M	MAT	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm vr.kovania ,okopného plechu v=200mm	ks	1,000		0,00
96	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	113,635		0,00
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
97	M	MAT	553000Z2	Oceľová mreža z L 75x50x5 vyplň kruh.ocel.10mm roz. 600x600 mmvr.kotv.a spoj prvkov ,povrch.upravy D+M	ks	2,000		0,00
98	M	MAT	553000Z3	Oceľová mreža z L 75x50x5 vyplň kruh.ocel.10 mm roz. 1300x1700 mm vr.kotv.a spoj prvkov ,povrch.upravy D+M	ks	6,000		0,00
99	M	MAT	553000Z3	vyplň pre pôv.oceľové zábradlie z plechu dierovaného vrt.spoj.prvkov,povrch.upravy odk.z03 D+M	m2	10,800		0,00
100	K	767	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváracích jednokrídlových	ks	3,000		0,00
101	M	MAT	5534077001	Dvere oceľové s PTM roz.800x1970 mm vr.kovania ,zárubne D02,D03	ks	3,000		0,00
102	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,313		0,00
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,00
103	K	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabáním	m2	21,600		0,00
104	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	33,814		0,00
105	K	783	783601800	Odstránenie starých náterov drev.časti pôvodného krovu	m2	21,600		0,00
106	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	826,000		0,00
107	K	783	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	21,600		0,00
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				0,00
108	K	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné	m2	662,248		0,00
109	K	784	784452475	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	662,248		0,00
	D		OST	Ostatné				0,00
110	K	PK	PC0001	Schodisková sedačka pre imobilných D+M	ks	1,000		0,00

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom ,Šivetice
Objekt: SO 02 - sadové úpravy
Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D		1	Zemné práce				0,00
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	66,000		0,00
2	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	66,000		0,00
3	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,000		0,00
4	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	66,000		0,00
5	K	231	180405111	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena	m2	194,000		0,00
6	M	MAT	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	7,019		0,00
7	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	194,000		0,00
8	K	001	181301102	Rozprestretie ornice v rovine,	m2	194,000		0,00
9	M	MAT	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	50,000		0,00
10	K	231	183101214	Hĺbenie jamiek pre výsadbu	ks	6,000		0,00
11	K	231	184102113	Výsadba dreviny	ks	6,000		0,00
12	M	MAT	0266202455	Wejgélia ružová	ks	4,000		0,00
13	M	MAT	0265531801	javor červený	ks	2,000		0,00
14	K	231	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine	m2	31,000		0,00
15	M	MAT	6936590000	Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	bal	1,400		0,00
16	K	231	184921116	Položenie mulčovacej kôry v rovine	m2	31,000		0,00
17	M	MAT	0554151003	Mulčovacia drievosťieпка 70l	ks	94,629		0,00
18	D		99	Presun hmôt HSV				0,00
19	K	231	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	24,632		0,00
20				<u>Celkom</u>				<u>0,00</u>