

El.inštalácia - súhrn

Rekonštrukcia kultúrneho domu - SO 01, č. p. 75, k. ú.
Vyšná Siená

ROZPOČET - elektrická inštalácia

Súhrn

1.Elektrická inštalácia - materiál	0,00
2.Elektrická inštalácia - montáž	0,00
3. Východisková revízia	0,00
4. Rezerva 5%	0,00

Spolu	EUR	0,00	(bez DPH)
-------	-----	------	-----------

El. inštalácia - materiál

Rekonštrukcia kultúrneho domu - SO 01. č. p. 75. k.
ú. Vyšná Staná

ROZPOČET - elektrická inštalácia

P.č.	Pol.	Popis	M.j.	Množstvo	Jed. cena	Celkom
		Vnútorná elektrická inštalácia				
		Materiál				
		<i>Inštalácia v miestnostiach</i>				
1	pc	Žiarivkové svetidlo HOMELUX 11 W	ks	46		
2	pc	Nástenné žiarivkové svt+núdz. MULTILUX 11W.1	ks	5		
3	pc	Stropné žiarivkové svetidlo - lustrové (interiér)	ks	20		
4	pc	Žiarivkové svetidlo TBS160/236 C3 2x36 W	ks	4		
5	pc	Žiarovkové svetidlo PRISMA EKO 1x75 W	ks	3		
6	pc	Reflektor Projector B1, 150 W, IP65	ks	2		
7	pc	Žiarovka 60 W	ks	3		
8	pc	Žiarivka MASTER TL-D SUPER 80 36W/830 SLV/25	ks	8		
9	pc	Štartér S10 4-65W	ks	8		
10	pc	Žiarivka PL-S 11 W	ks	51		
11	pc	Lustrová svorka (3 vod.)	ks	20		
12	pc	Lustrový hák	ks	20		
13	pc	Jednopol. vypínač 10A,250V DS 1101-1	ks	12		
14	pc	Sériový prepínač 10A,250V DS 1201-5	ks	14		
15	pc	Striedavý prepínač 10A,250V DS 1111-6	ks	5		
16	pc	Zásuvka zapustená 10/16A, 250 V, NZ 111B	ks	26		
17	pc	Zásuvka zapust. dvojité 10/16A, 250 V, NZ 112B	ks	23		
18	pc	Krabica prístrojová KP 68	ks	80		
19	pc	Krabica odbočná s viečkom KR 97	ks	10		
20	pc	Sporáková prípojka 400 V; ABB 39563-23C	ks	2		
21	pc	Rozvádzač RS1, vr. prístrojovej naplné; v.č. E 5	súpr.	1		
22	pc	Rozvádzač RS2, vr. prístrojovej naplné; v.č. E 5	súpr.	1		
23	pc	Kábel CYKY 5Cx2.5	m	25		
24	pc	Kábel CYKY 3Cx2.5	m	280		
25	pc	Kábel CYKY 5Cx1,5	m	120		
26	pc	Kábel CYKY 3Cx1,5	m	250		
27	pc	Kábel CYKY 3Ax1,5	m	50		
28	pc	Rúrka PVC monoflex 13	m	200		
29						
30		<i>Doplňkové pospájanie</i>				
31	pc	Vodič CYY 4 mm ²	m	80		
32	pc	Vodič CYY 10 mm ²	m	50		
33	pc	Rúrka PVC monoflex 16	m	30		
34	pc	Svorka na potrubie	ks	4		
35	pc	Svorka "Bernard"	ks	20		
36	pc	Pásik Cu ku svorke "Bernard" ZS16/10 m	ks	1		
37						
38		<i>Prívodné vedenie</i>				
39	pc	Kábel CYKY 4Bx10	m	15		
40	pc	Krycia PVC fólia červená, š 33 cm	m	10		
41						
42		<i>Bleskozvod vonkajší</i>				
43						
44	pc	Zvodová tyč JP 15	ks	1		
45	pc	Držiak DJ4d	ks	1		
46	pc	Držiak DJ4h	ks	1		
47	pc	Ochranná strieška OS07	ks	1		

El. inštalácia - materiál

P.č.	Pol.	Popis	M.j.	Množstvo	Jed. cena	Celkom
49	pc	Svorka SJ 01	ks	2		
50	pc	Drôt FeZn fi 8 mm	kg	56		
51	pc	Drôt FeZn fi 10 mm	kg	3		
52	pc	Svorka SZ	ks	7		
53	pc	Svorka SS	ks	25		
54	pc	Svorka SK	ks	5		
55	pc	Svorka SO	ks	5		
56	pc	Podpera vedenia PV22	ks	130		
57	pc	Podperka vedenia PV 17-1	ks	35		
60	pc	Ochranný uholník OU	ks	7		
61	pc	Držiak ochr. uholníka do muriva DOU kl.1	ks	14		
60	pc	Uzemňovacia tyč ZT04	ks	8		
60	pc	Svorka SJ02	ks	16		
61	pc	Označovaci štítok	ks	7		
62						

Materiál spolu	0,00
Doprava 3,6%	0,00
Pom. materiál 3%	0,00
Celkom	0,00

El. inštalácia - montáž

Rekonštrukcia kultúrneho domu - SO 01, č. p. 75, k.
ú. Vyšná Slaná

ROZPOČET - elektrická inštalácia

P.č.	Pol.	Popis	M.j.	Množstvo	Jed.cena	Celkom
		Vnútorná elektrická inštalácia				
		Montáž				
		<i>Inštalácia v miestnostiach</i>				
	C921					
1	192571	Zapojenie lustrovej svorky	ks	20		
2	290902	Montáž lustrového háku	ks	20		
3	210200027	Stropné interiérové svietidlo, okrúhle, 1-žiarov.	ks	20		
4	210200007	Stropné interiérové svietidlo, kompak, 1-žiarov.	ks	20		
5	210200010	Nástenné interiérové svietidlo, kompak, 1-žiarov.	ks	40		
6	210110041	Spínač zapustený 1pól.	ks	12		
7	210110042	Spínač zapustený 2pól.	ks	19		
8	210111011	Zásuvka zapustená jednoduchá	ks	26		
9	210111012	Zásuvka zapustená dvojité	ks	23		
10	210010301	Škatuľa KP pristrojová bez zapojenia	ks	80		
11	210010322	Krabica odbočná s viečkom KR 97 vr. zapojenia	ks	10		
12	210120411	Chránič 4P, 25-80 A	ks	2		
13	210120414	Chránič 2P, s nadprúd. ochranou	ks	1		
14	210120403	Montáž ističa 1pól. do 63 A	ks	25		
15	210120405	Montáž ističa 3pól. do 63 A	ks	7		
16	210111061	Sporáková prípojka 3f.	ks	2		
17	210190001	Montáž rozvodnice do 20 kg	ks	2		
18	210800141	Kábel CYKY 3x2,5 pevne	m	280		
19	210800140	Kábel CYKY 3x1,5 pevne	m	300		
20	210800119	Kábel CYKY 5x1,5 pevne	m	120		
21	210800120	Kábel CYKY 5x2,5 pevne	m	25		
22	210010002	Uloženie PVC rúrky voľne	m	200		
23	210100001	Ukončenie vodičov do 2,5 mm ²	ks	80		
24	210100002	Ukončenie vodičov do 6 mm ²	ks	10		
25						
26	210 04-0734	Vyrezanie rýh v stene hl.2cm š.4cm fréz.	m	180		
27	210 04-0754	- " -, v strope	m	100		
29		<i>Doplnkové pospájanie na HOP</i>				
30	210 800 003	Vodič CYY 4 voľne	m	80		
31	210 800 005	Vodič CYY 10 voľne	m	50		
32	210220148	Svorka na potrubie	ks	4		
33	210100002	Ukončenie vodičov do 6 mm ²	ks	30		
34	210010002	Uloženie PVC rúrky voľne	m	30		
35						
37		<i>Prívodné vedenie</i>				
37	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	10		
38	460560134	Zásyp ryhy pred zhutnením, ručne	m	10		
39	210800118	Kábel CYKY 4x10 voľne	m	15		
40	210100003	Ukončenie vodičov do 16 mm ²	ks	8		
41	HZS000112	Demontáž prívodného vedenia	hod	5		
42						

El. inštalácia - montáž

P.č.	Pol.	Popis	M.j.	Množstvo	Jed.cena	Celkom
	C921	<i>Bleskozvod vonkajší</i>				
49	210220204	Zachytávacia tyč s osadením JP	ks	1		
50	210220220	Držiak zachytávacej tyče DJ1-8	ks	1		
51	210220001	Uzemňovacie vedenie FeZn na povrchu	m	140		
52	210220020	Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi	m	50		
53	210220104	Podpera vedenia na plechovej streche	ks	130		
54	210220107	Podpera vedenia na zateplenej fasáde PV17	ks	35		
55	210220240	Svorka SJ	ks	18		
56	210220241	Svorka SK	ks	5		
57	210220243	Svorka SS	ks	25		
58	210220247	Svorka SZ	ks	7		
59	210220246	Svorka SO	ks	5		
60	210220260	Ochranný uholník OU	ks	7		
61	210220260	Držiak ochranného uholníka DOU	ks	14		
62	210220280	Uzemňovacia tyč ZT	ks	8		
63	220401	Označenie zvodov štítkami	ks	7		
64	HZS000112	Demontáž bleskozvodu	hod	6		
65						
66						

Montáž spolu	0,00
PPV 6%	0,00
Presun 1%	0,00
Celkom	0,00