

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Intenzifikácia ČOV Hrabušice

**Objekt:** SO 02 - Nádrž ČOV

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Intenzifikácia ČOV Hrabušice

**Objekt: SO 02 - Nádrž ČOV**

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# Výkaz výmer

Stavba: Intenzifikácia ČOV Hrabušice

Objekt: SO 02 - Nádrž ČOV

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,000**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,000**

**1 - Zemné práce** **0,000**

1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	810,000		0,000
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,960		0,000
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	15,960		0,000
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,640		0,000
5	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	10,640		0,000

**2 - Zakladanie** **0,000**

6	K	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	8,256		0,000
7	K	212750000	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150 (dodávka a montáž)	m	46,250		0,000
8	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,512		0,000

**3 - Zvislé a kompletne konštrukcie** **0,000**

9	K	380326231	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónuvodostav.V4 T50 - C 25/30, hr.80-150	m3	6,529		0,000
10	M	5922632188	Prefabrikovaná železobetónová nádrž 23m3, zákrytová doska 120mm PURECO	ks	1,000		0,000

**4 - Vodorovné konštrukcie** **0,000**

11	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,110		0,000
----	---	-----------	--	----	-------	--	-------

**9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **0,000**

12	K	933901511	Skúšky vodotesnosti a plynotesnosti vyhnivajúcej nádrže s obsahom nádrže do 600	m3	102,320		0,000
13	M	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	105,390		0,000
14	K	939941111	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým plechom v dne	m	32,510		0,000
15	M	27323900000	Tesniaci pás pre dilatačné škáry	m	32,510		0,000
16	K	953171002	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	4,000		0,000
17	M	5534004500	Poklop oceľový vodotesný 90x75	ks	4,000		0,000
18	K	971042341	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2,hr.do 300 mm, - 0,05900t	ks	1,000		0,000

**99 - Presun hmôt HSV** **0,000**

19	K	998331011	Presun hmôt pre nádrže (8331)	t	64,155		0,000
----	---	-----------	-------------------------------	---	--------	--	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**0,000**

**711 - Izolácie proti vode a vlhkosti**

**0,000**

20	K	7111....R1	Dvojnásobná izolácia Pecinor F vrátane dodávky	m2	85,000		0,000
21	K	7111...R2	Dvojnásobný náter Kanadicht PC 1 vrátane dodávky - vnútorné steny nádrží	m2	162,250		0,000