

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor

Objekt: SO 09 - Spevnená plocha + oporné múry

Objednávateľ: Obec Margecany

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

1	001	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	134,925		
2	001	122301109	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	40,478		
3	001	132401101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.5 pre akékoľvek množstvo	m3	77,333		
4	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	134,925		
5	001	166101151	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 5 až 7 do 100 m3	m3	77,333		
6	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	134,925		
7	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	134,925		

#### 2

#### Zakladanie

8	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	11,048		
9	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	66,285		

#### 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

10	011	310271303	Murivo z bet. tvarnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	27,619		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

#### 5

#### Komunikácie

11	221	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	385,500		
12	221	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.32-63 mm s rozprestrením a zhutnením,po zhutneni hr.250 mm	m2	385,500		
13	221	564752112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 160 mm	m2	385,500		
14	221	564801110	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 20 mm	m2	385,500		
15	221	581132110	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II.,hr.200 mm z vodostavebného betónu	m2	385,500		

#### 99

#### Presun hmôt HSV

16	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	903,265		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

## PSV

### Práce a dodávky PSV

#### 711

#### Izolácie proti vode a vlhkosti

17	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	385,500		
18	283	2833000150	HDPE fólia 1,50 mm	m2	435,615		
19	711	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	385,500		
			385,5 "ochranná vrstva izolácie"		385,500		
20	693	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové pp 400	m2	424,050		
21	711	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	385,500		

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Zberný dvor

Objekt: SO 09 - Spevnená plocha + oporné múry

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Margecany

Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			385,5 "ochranná vrstva izolácie"		385,500		
22	693	6936651000	Geotextilie netkané polypropylénové	m2	424,050		
23	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	81,235		