

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Objekt: 01 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie

JKSO: 822 2

Miesto: Poráč, časť Poráčska dolina

KS:

Dátum: 14.01.2016

Objednávateľ:

Obec Poráč

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

vyber podľa ZoVO

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Miloslav Havaš, Spišprojekt s.r.o.,

IČO:

44936133

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Objekt: 01 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Miesto: Poráč, časť Poráčska dolina

Dátum: 14.01.2016

Objednávateľ: Obec Poráč

Projektant: Ing. Miloslav Havaš, Spišprojekt s.r.o.,

Zhotoviteľ: výber podľa ZoVO

Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Objekt: 01 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Miesto: Poráč, časť Poráčska dolina

Dátum: 14.01.2016

Objednávateľ: Obec Poráč

Projektant: Ing. Miloslav Havaš, Spišprojekt s.r.o.,

Zhotoviteľ: výber podľa ZoVO

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	228,000	0,000	0,000
2	K	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	503,000	0,000	0,000
3	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	290,000	0,000	0,000
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	145,000	0,000	0,000
5	K	162401121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	45,000	0,000	0,000
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	245,000	0,000	0,000
7	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	45,000	0,000	0,000
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	290,000	0,000	0,000
9	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom	m2	341,000	0,000	0,000
10	M	0057211100	Trávové semeno	kg	10,230	0,000	0,000
11	K	181102300	Úprava pláne so zhutnením	m2	604,000	0,000	0,000
12	K	181301101	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	341,000	0,000	0,000

5 - Komunikácie 0,000

13	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	555,000	0,000	0,000
14	K	564861113	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 - 63 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 220 mm	m2	604,000	0,000	0,000
15	K	569811111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm	m2	1 327,000	0,000	0,000
16	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie, zhutnenie, hr. 100 mm	m2	115,000	0,000	0,000
17	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	6 001,000	0,000	0,000
18	K	5771421121	Betón asfaltový ACo 11 , PMB 45/80-75, I po zhutnení hr.50 mm	m2	4 995,000	0,000	0,000
19	K	5771421122	Betón asfaltový ACL 16 , PMB 45/80-75, I po zhutnení hr.50 mm	m2	528,000	0,000	0,000
20	K	577172125	Betón asfaltový ACp 22 , PMB 45/80-75, I po zhutnení hr. 80 mm	m2	578,000	0,000	0,000
21	K	577952111R	Betón asfaltový ACo 11, vyrovnanie hr. 20- 50 mm	m2	1 123,000	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

22	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	445,000	0,000	0,000
23	K	9389091101	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového a asfaltového	m2	4 492,000	0,000	0,000
24	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	109,436	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	328,308	0,000	0,000
26	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	109,436	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

27	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 506,965	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

28	K	000600024	Prevádzkové dopravné značenie	eur	1,000	0,000	0,000
29	K	000600099	Porealizačné zameranie stavby	eur	1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000