

Vykaz vymer

Stavba: Zberný dvor v obci Prakovce

Objekt:

Časť: 002 - SO 02 Vstupná brána a oplotenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Prakovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

7	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručne	m3	15,120
---	---	-----------	---	----	--------

2 - Zakladanie

9	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m3	3,780
---	---	-----------	---	----	-------

8	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	11,340
---	---	-----------	--	----	--------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1	K	338171111	Osadenie vzpery stĺpika ocelového plotového do výšky 2.00m	ks	70,000
---	---	-----------	--	----	--------

5	K	338171121	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.60m	ks	140,000
---	---	-----------	---	----	---------

6	M	1412086900	Rúrka hladká kruhová bezošvá D 60 mm, hrúbka steny 3,6mm ozn.11 353.0.	m	518,000
---	---	------------	--	---	---------

99 - Presun hmôt HSV

20	K	998011001	Presun hmôt	t	36,483
----	---	-----------	-------------	---	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

10	K	767911130	Montáž oplotenia pletiva, s výškou do 2,0 m	m	280,000
----	---	-----------	---	---	---------

11	M	3132472800	Sieť so štvorcovými okami, pozinkovaná 50,0/2,5mm/2,00m	m2	560,000
----	---	------------	---	----	---------

12	K	767912120	Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	280,000
----	---	-----------	--	---	---------

13	M	1584264004	Drôt ostnatý točený	m	280,000
----	---	------------	---------------------	---	---------

16	K	767916210	Montáž oplotenia z plechu	m	10,000
----	---	-----------	---------------------------	---	--------

17	M	1388020000	Trapézový plech pozinkovaný hr. 0,63 mm, T 35 1070 x 35mm	m2	20,000
----	---	------------	---	----	--------

14	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	450,000
----	---	-----------	---	----	---------

15	M	4249540000	Konštrukcia ocelová brány	t	0,450
----	---	------------	---------------------------	---	-------

21	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie výšky do 6 m	%	39,186
----	---	-----------	--	---	--------

783 - Dokončovacie práce - nátery

18	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	82,000
----	---	-----------	--	----	--------

19	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	82,000
----	---	-----------	---	----	--------