

Otázky a odpovede:

Otázka č. 1:

1. Otázka - Prosíme vysvetliť nezrovnalosť medzi PD a VV pre objekt SO 03 Žumpa - PD hovorí o Železobetónovej žumpe, VV hovorí o plastovej žumpe. Prosíme špecifikovať / v prípade plastovej je potrebné obetónovanie?

Odpoveď na otázku č. 1:

V projektovej dokumentácii sa nesprávne píše o železobetónovej žumpe, správne má byť uvedené plastová žumpa s obetónovaním. Správne je uvedené vo výkaze - výmer, ide o plastovú žumpu s obetónovaním.

Otázka č.2:

2. Otázka žumpa je 80m3 a výkop je len 34,38 m3 , žiadame vysvetliť.

Odpoveď na otázku č. 2:

Vo výkaze – výmer pre SO 03 Žumpa sa nesprávne uvádza v položkách 1 až 6 údaj pri množstvo celkom 34,38 m3:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemné práce				0,00	
1	K	001	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	34,38	0,00	0,00	20,0
2	K	001	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	34,38	0,00	0,00	20,0
3	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	34,38	0,00	0,00	20,0
4	K	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	34,38	0,00	0,00	20,0
5	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad	m3	34,38	0,00	0,00	20,0

				100 do 1000 m3					
6	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	34,38	0,00	0,00	20,0

Správne má byť uvedený údaj 134,38 m3 pri položkách 1 až 6, tak ako uvádzame nižšie:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemné práce				0,00	
1	K	001	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	134,38	0,00	0,00	20,0
2	K	001	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	134,38	0,00	0,00	20,0
3	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	134,38	0,00	0,00	20,0
4	K	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	134,38	0,00	0,00	20,0
5	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	134,38	0,00	0,00	20,0
6	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	134,38	0,00	0,00	20,0

Opravený (platný) výkaz, výmer nájdete v adresári „Podklady zákazky“ a tiež „Verejné podklady“. Je nutné naceňovať platný výkaz výmer, t.j. pri položkách 1 až 6 objektu SO 03 Žumpa množstvo celkom 134,38 m3.

Otázka č.3:

3. žiadame špecifikovať výkon diesel agregátu

Odpoveď na otázku č.3:

Výkon diesel agregátu musí byť dostatočný pre navrhovanú kapacitu. Špecifikácia výkonu:

Maximálny výkon	min. 8 kVA max. 13 kVA / min. 8 kW max. 13kW
Menovitý výkon	min. 8 kVA max.12 kVA / min. 8 kVA max.12 kW
Menovité napätie	230 V
Menovitý prúd	min. 45A max. 55A
Menovitá frekvencia	50 Hz
Jednosmerný výstup	
Menovité otáčky	min. 2500 ot/min max. 3500 ot/min.
Štartovanie	elektrické
Objem palivovej nádrže	min. 28l max. 40 l

Otázka č.4:

4. Žiadame vysvetliť položku 19 v objekte SO 01 - podľa nás ide o duplikát s položkou 20.

Odpoveď na otázku č.4:

Nejde o duplicitné položky vo výkaze, výmer. Uchádzači sú povinný naceniť obidve položky, t.j. aj položku 19 aj položku 20 v objekte SO 01 v súlade s projektovou dokumentáciou.

Otázka č.5:

5. Žiadame špecifikovať - položku 9 -Zriadenie tlakovej stanice na vrte /objekt SO 04/

Odpoveď na otázku č. 5:

Ide o ponorné čerpadlo s tlakovou nádobou 35 l.