

ZADANIE

Stavba: VÝSTAVBA SUCHÉHO POLDRA V OBCI CHMELNICA
Objekt: SO 102-00 Suchý polder

JKSO: 833 27

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	111201102	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	2 500,000		
2	111251111	Drvenie orezaných vetiev a krovin, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m3	10,000		
3	115006111	Žlab na odvedenie vody drevený, šírky nad 3 do 4 ms tesnením škár asfaltom alebo asfaltovou lepenkou	m	125,000		
83	115101203	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	900,000		
84	115101303	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	90,000		
6	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	3 921,000		
85	122201403	Výkop v zemníku na suchu v hromine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	14 872,000		
8	122201409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	8 923,200		
9	5812110002	Zeminy zo zemníka vhodné do násypu zemnej hrádze	m3	15 615,600		
10	124203102	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 1000-10000 m3	m3	6 158,000		
11	124203109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	6 158,000		
12	124303102	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 1000-10000 m3	m3	9 237,000		
13	124303109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 4	m3	9 237,000		
14	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	86,300		
15	132301109	Priplatok za lepiivosť horniny 4	m3	86,300		
88	162401104	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	17 696,000		
86	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	17 696,000		
17	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	14 872,000		
89	167102102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 382,700		
19	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín triedavo ukladaných	m3	168,000		
20	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	17 696,000		
21	175203101	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5	m3	773,500		
22	5834400500	Kamenivo drvené hrubé 63-125 d	t	1 469,650		
23	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7 174,000		
24	180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	3 156,000		
25	0057211100	Trávové semeno	kg	319,197		
26	181301301	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 100 mm	m2	224,000		
87	181301311	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 mm	m2	6 950,000		
27	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hromine triedy 1-4	m2	2 209,200		
28	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	946,800		
29	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm	m2	3 156,000		
2 Zakladanie						
30	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	3 810,000		
31	6936655000	Separáčná, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	4 572,000		
32	121752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	139,000		
90	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	5 220,000		
33	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	19,094		
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						
34	325311114	Konštrukcie priehradné, odberné veže, výpuste, šachty, z простého betónu vodostavebného V8 T 100-C 25/30	m3	68,300		
35	325321116	Konštrukcie priehradné, odberné veže, výpuste, šachty, vodných stavieb zo železového betónu C 30/37	m3	326,100		
36	325351010	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných, odberné veže, výpuste, šachty	m2	627,580		
37	325351020	Debnenie konštrukcií priehradných plôch valcovo zakrivených, odberné veže, výpuste, šachty	m2	316,763		
38	325352010	Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch v rovine, odberné veže, výpuste, šachty	m2	627,580		
39	325352020	Oddebnenie konštrukcií priehradných valcovo zakrivených, odberné veže, výpuste, šachty	m2	316,763		
40	325365111	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií, odberné veže, výpuste, šachty z betonárskej ocele zn. 10A25 priem do 12mm	t	52,176		
41	325368211	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií, odberné veže, výpuste, šachty, zvarované siete z oceľových ťahaných drôtov	t	3,290		
42	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch , včítane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	12,200		
43	5534610001	Zábradlie oceľové rúrkové	m	12,200		
4 Vodorovné konštrukcie						
44	451311642	X Podklad pod dlažbu z простého betónu vodostavebného V4-C 25/30 hr.nad 200 do 300 mm	m2	218,200		
45	451561112	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	218,200		
46	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,600		
47	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	594,600		

1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				
48	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000		
49	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	6,000		
50	452218142	Zaistovací prah z upraveného lomového kameňa, na dne a v svahu melioračných kanálov, na maltu	m3	44,200		
51	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	2,304		
52	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	52,500		
53	452311161	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 30/37	m3	55,800		
54	462511270	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	335,000		
55	462511370	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti kameňov nad 200 do 500 kg	m3	54,000		
56	462512270	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	507,100		
57	462519001	Príplatok za urovanenie viditeľných plôch zahádzky z kameňa, s hmotn.kameňov do 200kg z terénu	m2	1 851,700		
58	465513427	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárováním cementovou maltou, hr. kameňa 350 mm	m2	218,200		
5		Komunikácie				
59	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	440,000		
60	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	512,750		
8		Rúrové vedenie				
61	894204161	Žlaby šachiet armatúrnych z prostého betónu tr.C 25/30 prierezu s polomerom do 500 mm	m3	3,000		
62	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	18,000		
63	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	6,060		
64	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	6,060		
65	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	6,060		
66	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	6,000		
67	5922470251	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1075 s otvorom DN 200	ks	6,060		
68	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	6,000		
69	592553400900	Betónový poklop typ B - 125 kN	ks	6,060		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
70	934956129	Hrubé hrablice na bezp. prepade (oceľ. trubky + L profil)	kg	1,000		
71	935112112	Osad. priekop. žlabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 10/12, 5, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	m2	501,000		
72	5922782701	Tvárnica polovegetačná betónová IZT 120x60x14	ks	702,792		
73	935112211	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5	m	52,000		
74	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	175,067		
75	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	208,000		
	936501111	Limnigrafická láta osadená v akomkoľvek sklone	m	25,000		
99		Presun hmôt HSV				
76	998321011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné zemné a kamenisté (832 11)	t	6 425,034		
PSV		Práce a dodávky PSV				
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				
	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	410,760		
	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	564,200		
	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,292		
767		Konštrukcie doplnkové kovové				
77	767833100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	4,800		
78	5539545900	Rebrík oceľový 4000 MM	ks	4,800		
91	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	1 138,320		
	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	4 641,320		
	767PC1	Dodávka atyp.oc.konštrukcií, U-profilý, pás.oceľ, trubky, zábradlia, rebríky, ochr.koše	t	2,000		
783		Dokončovacie práce - nátery				
79	783173520	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové farby šedej stredných "B" a plnosten. "D" dvojnás. 2x s emailov.	m2	13,420		
80	783173527	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové farby šedej stredných "B" a plnostenných "D" základný	m2	13,420		
M		Práce a dodávky M				
25-M		Povrch. úprava strojov a zariadení				
81	250040101	Metálizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.I.spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	13,420		
82	250040301	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.I.spotreba piesku 138 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	13,420		
Celkom						