

Špecifikácia tovaru na zákazku: "Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu - obec Legnava"

Príloha č. 4

Položky	MJ	Množstvo	J. cena	Celk. Cena
Práca				
Montáž MW spojov	ks	1	0	0,00
Zváranie Vlákien	ks	210	0	0,00
Záverečné meranie vlákien	ks	48	0	0,00
Ťahanie optokábla	m	2200	0	0,00
Optokábel na VN	m	4150	0	0,00
Montáž optickej spojky	ks	10	0	0,00
Montáž krížu na rezervu OK	ks	10	0	0,00
Montáž kotvy	ks	260	0	0,00
Montáž držiaku kotvy	ks	130	0	0,00
Montáž racku	ks	1	0	0,00
Montáž ODF	ks	1	0	0,00
Montáž wifi	ks	1	0	0,00
Montáž GEAPON	ks	1	0	0,00
Montáž Switch	ks	2	0	0,00
Montáž zdroju napájania	ks	2	0	0,00
Montáž optického boxu	ks	24	0	0,00
Montáž IPTV	ks	2	0	0,00
Opílenie konárov	ks	63	0	0,00
Montáž vnútorných rozvodov	ks	1	0	0,00
Prieraz cez stenu (vrátane zatesnenia)	ks	1	0	0,00
Geodetické zameranie	100m	61	0	0,00
Spracovanie knihy plánov	100m	61	0	0,00
Dopravné náklady	ks	1	0	0,00
Inžinierska činnosť	hod	82	0	0,00
Materiál				
MW 360 Mbit 18Ghz	ks	1	0	0,00
Licencie "Mbit"	ks	1	0	0,00
Optický kábel ADSS 9/125 24 vl.	m	6350	0	0,00
Optická spojka	ks	10	0	0,00
Kríž na rezervu OK	ks	10	0	0,00
Držiak kotvy	ks	130	0	0,00
kotvy / pre optický kábel	ks	260	0	0,00
Splitre pre vlakna	ks	24	0	0,00
ODF 24 vl.	ks	2	0	0,00
Adaptér SC/APC	ks	96	0	0,00
PigtailSC/APC	ks	96	0	0,00
Ochrana zvaru	ks	210	0	0,00
Optická kazeta	ks	26	0	0,00
Držiak zvarov	ks	26	0	0,00
Wifi router	ks	1	0	0,00
Aktivne prvky "GEAPON_OLT"	ks	1	0	0,00
Aktivne prvky "switchu" k rádiám	ks	1	0	0,00
Zdroje UPS k rádiám	ks	1	0	0,00

Inštalčné boxy pre aktívne prvky	ks	24	0	0,00
Držiak inšt. boxu	ks	24	0	0,00
Aktívne prvky "switch do racku" EdgeCore ECS4610-26T/ECS4610-50T L3 Gigabit Ethernet	ks	1	0	0,00
Zdroje UPS "do Rack" Riello Sentinel Dual SDL 3300	ks	1	0	0,00
SFP moduly - 20km , WDM	ks	6	0	0,00
IPTV - Headend pre 8 TV kanálov /IKUSI - SNS101 HD s príslušenstvom/	ks	2	0	0,00
Rack 48U	ks	1	0	0,00
Pomocný montážny materiál	kompl.	1	0	0,00
SPOLU				0,00

