

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

**Objekt:** 02 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - úsek č.2

JKSO: 822

Miesto: Mníšek nad Popradom

KS:

Dátum: 28.11.2015

Objednávateľ:

Obec Mníšek nad Popradom

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miloš Havaš

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janka Pokrývková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

**Objekt:** 02 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - úsek č.2

Miesto: Mníšek nad Popradom

Dátum: 28.11.2015

Objednávateľ: Obec Mníšek nad Popradom

Projektant: Ing. Miloš Havaš

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Janka Pokrývková

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VP - Práce navyše	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

**Objekt:** 02 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - úsek č.2

Miesto: Mníšek nad Popradom      Dátum: 28.11.2015  
 Objednávateľ: Obec Mníšek nad Popradom      Projektant: Ing. Miloš Havaš  
 Zhotoviteľ: Vyplň údaj      Spracovateľ: Ing. Janka Pokrývková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,000**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,000**

**1 - Zemné práce** **0,000**

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	309,000	0,000	0,000
2	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 60 mm, -0,15300t	m2	4,000	0,000	0,000
3	K	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	355,350	0,000	0,000
4	K	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	401,700	0,000	0,000
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,640	0,000	0,000
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm v hornine 3	m3	8,640	0,000	0,000
7	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu	m3	42,000	0,000	0,000
8	K	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	8,640	0,000	0,000
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	6,480	0,000	0,000
10	M	5834415400	Štrkodrava	t	11,664	0,000	0,000
11	K	180402112	Založenie trávniku parkového výsevom	m2	100,800	0,000	0,000
12	M	0057211100	Trávové semeno	kg	3,024	0,000	0,000
13	K	181102300	Úprava pláne so zhutnením	m2	401,700	0,000	0,000
14	K	181301102	Rozprestretie ornice, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	100,800	0,000	0,000
15	K	182101101	Svahovanie - úprava profilov v hornine triedy 1-4	m2	100,800	0,000	0,000

**2 - Zakladanie** **0,000**

16	K	211971120	Zhotovenie oplášť. trativodu	m2	25,434	0,000	0,000
17	M	6936651300.1	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex	m2	26,520	0,000	0,000
18	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	54,000	0,000	0,000
19	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	401,700	0,000	0,000
20	M	693665101	Geotextília 200 g/m2	m2	409,734	0,000	0,000

**4 - Vodorovné konštrukcie** **0,000**

21	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,645	0,000	0,000
22	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,231	0,000	0,000

**5 - Komunikácie** **0,000**

23	K	564871112	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 300 mm	m2	355,350	0,000	0,000
24	K	564871113	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 400 mm	m2	401,700	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	569861112	Spevnenie krajníc štrkodrvinou, rozprestrenie, zhutnenie, hr. 170 mm	m2	121,100	0,000	0,000
26	K	573211110	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve do 0,50 kg/m2	m2	802,000	0,000	0,000
27	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	497,000	0,000	0,000
28	K	577142112.1	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75, I, AC 11 O, hr. 50 mm	m2	493,000	0,000	0,000
29	K	577142112.2	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75, I, AC 16 L, hr. 50 mm	m2	309,000	0,000	0,000
30	K	577152113	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 60mm	m2	4,000	0,000	0,000
31	K	577172125	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75, I, AC 22 P hr. 80 mm	m2	309,000	0,000	0,000
32	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	29,000	0,000	0,000
33	M	5921745101	Obrubník betónový cestný 1000x250x150	ks	29,000	0,000	0,000

#### 8 - Rúrové vedenie

0,000

34	K	894411109	Vybúranie trativodnej šachty	ks	2,000	0,000	0,000
35	K	894411161	Zhotovenie šachty DN 800	ks	3,000	0,000	0,000
36	M	5922442140	Vyrovnávací prstenec DN 600/10	ks	3,030	0,000	0,000
37	M	5922442177	Skrúž rovná 80/50/9	ks	6,060	0,000	0,000
38	M	5922442238	Šachtové dno	ks	3,030	0,000	0,000
39	M	5922442172	Skrúž šikmá/kónus 80-60/30/9	ks	3,030	0,000	0,000
40	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	0,000	0,000
41	M	5524214200	Poklop liatinový D4, 400	ks	3,000	0,000	0,000

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

42	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,000	0,000	0,000
43	K	938908419	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového	m2	184,000	0,000	0,000
44	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	459,168	0,000	0,000
45	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 377,504	0,000	0,000
46	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	459,168	0,000	0,000
49	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	459,168	0,000	0,000

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,000

47	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	592,513	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-------

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

48	K	000600024	Prevádzkové dopravné značenie	eur	240,000	0,000	0,000
----	---	-----------	-------------------------------	-----	---------	-------	-------

#### VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000