

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Údol	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie plochej strechy	EČO	
Názov časti		Miesto	Údol
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant	Ing. Vladislav Slosarčík		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Údol

Objekt: Zateplenie plochej strechy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
712	Izolácie striech	0,000
713	Izolácie tepelné	0,000
762	Konštrukcie tesárske	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Údol

Objekt: Zateplenie plochej strechy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
1	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,778	0,000	0,000	20,0
2	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,778	0,000	0,000	20,0
3	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,778	0,000	0,000	20,0
4	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,778	0,000	0,000	20,0
5	K	006	979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	0,778	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		712	Izolácie striech				0,000	
6	K	711	712360070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prípevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	694,350	0,000	0,000	20,0
7	M	MAT	2833000150	Strešný hydroizolačný systém na báze PVC-P - fólia vystúžená polyesterovou mriežkou, odolná UV, odolná vonkajšiemu požiaru, 1-vrstvová plochá strecha, mechanické kotvená k podkladu, bez prítlačenia hr.1,50 mm, šedá	m2	777,672	0,000	0,000	20,0
8	K	711	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	748,380	0,000	0,000	20,0
9	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2	m2	785,799	0,000	0,000	20,0
10	K	711	712863210	Preplátovanie spojov povlakovej krytiny fólie PVC-P	m	576,500	0,000	0,000	20,0
11	M	MAT	2833000100	Strešný hydroizolačný systém na báze PVC-P - fólia vystúžená polyesterovou mriežkou, odolná UV, odolná vonkajšiemu požiaru, 1-vrstvová plochá strecha, mechanické kotvená k podkladu, bez prítlačenia hr.2,0 mm, šedá	m2	115,300	0,000	0,000	20,0
12	M	MAT	2832990170	Zálievka Z 01, balenie:2,5kg	kg	11,530	0,000	0,000	20,0
13	K	711	712863230	Zhotovenie povlakovej krytiny z PVC-P fólie na odvetrávacie komínky, kruhové prestupy so zvarením spoju	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
14	M	MAT	2833000100	Strešný hydroizolačný systém na báze PVC-P - fólia vystúžená polyesterovou mriežkou, odolná UV, odolná vonkajšiemu požiaru, 1-vrstvová plochá strecha, mechanické kotvená k podkladu, bez prítlačenia hr.2,0 mm, šedá	m2	7,000	0,000	0,000	20,0
15	M	MAT	2832990170	Zálievka Z 01, balenie:2,5kg	kg	0,070	0,000	0,000	20,0
16	K	711	712863240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na atiku so zváraným spojom	m2	90,050	0,000	0,000	20,0
17	M	MAT	2833000100	Strešný hydroizolačný systém na báze PVC-P - fólia vystúžená polyesterovou mriežkou, odolná UV, odolná vonkajšiemu požiaru, 1-vrstvová plochá strecha, mechanické kotvená k podkladu, bez prítlačenia hr.2,0 mm, šedá	m2	103,558	0,000	0,000	20,0
18	M	MAT	2832990170	Zálievka Z 01, balenie:2,5kg	kg	0,901	0,000	0,000	20,0
19	K	711	712931910	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi na sucho vpustov AIP alebo tkaninou	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
20	M	MAT	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	3,000	0,000	0,000	20,0
21	K	711	712932910	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech pásmi na sucho bleskozvodných nosičov AIP alebo tkaninou	ks	7,000	0,000	0,000	20,0
22	M	MAT	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	1,610	0,000	0,000	20,0
23	K	711	712961901	Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech gumami a PVC prílep. plnoplošne a bleskozvodových nosičo	ks	48,000	0,000	0,000	20,0

24	M	MAT	2833000100	Strešný hydroizolačný systém na báze PVC-P - fólia vystužená polyesterovou mriežkou, odolná UV, odolná vonkajšiemu požiariu, 1-vrstvová plochá strecha, mechanické kotvená k podkladu, bez prítlačenia hr.2,0 mm, šedá	m2	4,320	0,000	0,000	20,0
25	K	711	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	2,866	0,000	0,000	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				0,000	
26	K	713	713121121-1	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvová - plochá strecha	m2	673,950	0,000	0,000	20,0
27	M	MAT	2837653061-150	EPS 150 Neo, 031, sivý penový polystyrén hrúbka 160 mm	m2	1 482,690	0,000	0,000	20,0
28	K	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	4,745	0,000	0,000	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				0,000	
29	K	762	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	71,000	0,000	0,000	20,0
30	M	MAT	3454309884-5	Nosné a montážne prvky - Z - uholník, dl.500 mm, hr. 5,0 mm - kotvenie okápnice	m	71,000	0,000	0,000	20,0
31	K	762	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	71,000	0,000	0,000	20,0
32	M	MAT	6051286000	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' II hr.60-100mmxš.125-190mm	m3	0,750	0,000	0,000	20,0
33	K	762	762431306	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	54,540	0,000	0,000	20,0
34	K	762	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	181,800	0,000	0,000	20,0
35	M	MAT	6053350300	Drevo ihličnaté neopracované laty smrekovec akost' A do 25cm2 dĺžky 201-300 cm	m3	0,437	0,000	0,000	20,0
36	K	762	762495000	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	54,540	0,000	0,000	20,0
37	M	MAT	2830417500	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8 x 160 mm typ: THC860	ks	907,546	0,000	0,000	20,0
38	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,636	0,000	0,000	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
39	K	764	764323920-1	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm - lišta 1 na kotvenie fólie	m	90,950	0,000	0,000	20,0
40	K	764	764323920-2	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm - lišta 2 na kotvenie fólie	m	90,950	0,000	0,000	20,0
41	K	764	764323920-3	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm - podkladová lišta 3 na kotvenie fólie	m	64,750	0,000	0,000	20,0
42	K	764	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	93,500	0,000	0,000	20,0
43	K	764	764333930	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov na plochej streche rš 330 mm	m	43,200	0,000	0,000	20,0
44	K	764	764333931	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu rohu múra na plochých strechách rš 330 mm	ks	5,000	0,000	0,000	20,0
45	K	764	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	43,200	0,000	0,000	20,0
46	K	764	764391910	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu záveterná lišta so sklonom do 30° rš 250 mm	m	43,200	0,000	0,000	20,0
47	K	764	764391913	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu roh záveternej lišty so sklonom do 30° rš 250 mm	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
48	K	764	764394840	Demontáž príponky z plochej ocele, -0,00032t	ks	180,100	0,000	0,000	20,0
49	K	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	90,050	0,000	0,000	20,0
50	K	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,517	0,000	0,000	20,0
				Celkom				0,000	