PROJEKTANT STAVBY	PROJEKTANT PROFESIE VYPRACOVAL A KRESLIL
Ing. Vladislav SLOSARČÍK	R. KUZMIAK
OBECNÝ ÚRAD DOLNÉ	
INVESTOR	
STAVEBNÝ OBJEKT	
NÁZOV STAVBY	
Rekonštrukcia kultúrneho domu súp. č. 2 Dolné	
DOLNÉ	
ČASŤ	OBSAH VÝKRESU
PODORYS 1. NP	
ČÍSLO	–
MIERKA	401

RADOSLAV KUZMIAK			
SPRACOVATEĽ PROJEKTU			
0915 916 952			
MAT.-TECH. SYM.			
Č. VYKRESU			
MIERKA	1:50		
DÁTUM	12.2015		
FORMÁT	A4		
ČÍSLO	SP		
ARCH. ČÍSLO	1.04.2015		

LEGENDA

01	ZAVESNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE	45 kW
02	HYDRAULICKÁ VÝHYBKA PRE MODULÁRNY ROZDEĽOVAČ	
03	MEDIÁRNOVÁ TLAČOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA OBJEM 50 l	
16	ZOSTAVA ARMATÚR SO SYSTÉMOVÝM ODDELOVAČOM	40 W 1 x 230 V
17	AUTOMATICKÉ DOPĹŇOVACIE ZARIADENIE NA KONTROLU TLAKU	40 W 1 x 230 V
18	CHEMICKÁ ÚPRAVA VODY	
19	ROZDEĽOVAČ DN 150	
20	ZBERAČ DN 150	
21	OBEHOVÉ ČERPADLO	40 W 1 x 230 V
22	OBEHOVÉ ČERPADLO	130 W 1 x 230 V
31	TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL DN 20 kvs 8	SO SERVOPOHONOM 230V/15Nm 1206
32	TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL DN 25 kvs 16	SO SERVOPOHONOM 230V/15Nm 1206

PREPOJENÉ VEDENIE	POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY ODĽAVNÉ	
	VÁRE	
	EXPANZNÉ POTRUBIE	
	SMERE PRODENIA KVAPALINY	
POTRUBIE	POTRUBIE STUDENEJ VODY	
	POTRUBIE STUDENEJ VODY UPRAVENEJ	
	OCHRANNÉ POTRUBIE Z ARMATÚR	

LEGENDA

M	TLAKOMER S TROJCESTNÝM KOHÚTOM	M R1 = 0 – 400 kPa M R2 = 0 – 250 kPa
T	TEPLOMER ROZSAH 0 až 100 °C	0 – 120 °C
T	TEPLOMER KAPILÁROVÝ	0 – 120 °C
PV	POISTNÝ VENTIL PRÍRUBOVÝ	
VE	UZÁVERNÁ VENTIL S UZAMYKATEĽNOU PLOMBOU	
SOBI	BEZP. OBMEDZOVAČ MAXIMÁLNEHO TLAKU	
SOBZ	BEZP. OBMEDZOVAČ MINIMÁLNEHO TLAKU	
VB	OBMEDZOVAČ STAVU VODY	
K	MEDZIPRÍRUBOVÁ UZÁTVÁRACIA KLAPKA	
SV	SPÄTNÝ VENTIL	
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL	
VK	GUĽOVÝ UZÁTVÁRACÍ VENTIL	
ON	POTRUBNÁ NÁDOBA NÁDOBA	
OP	GUĽOVÝ UZÁTVÁRACÍ VENTIL PRÍRUBOVÝ	
RV	REGULAČNÝ UZÁTVÁRACÍ VENTIL	

POZNÁMKA

VŠETKY ÚMERNÉ KÓTY SA DODRŽIAVAJÚ POČAS MONTÁŽE.
POZ. 16., 17. 18 MOŽE BYŤ ZOSTAVA JEDNOTLIVÁ ZÁVISLÁ