

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Revitalizácia obce Čičarovce
Objekt: SO 01 CHODNÍK I.ETAPA
Časť:

Dátum:
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					
1		Zemné práce					
1	221	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého,hr.100-200mm, 0,240t	m2	3,500		
2	221	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	12,000		
3	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	12,000		
4	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	3,500		
5	221	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	12,000		
6	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	120,000		
7	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	120,000		
8	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	127,200		
9	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	127,500		
10	231	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	178,000		
11	005	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	8,900		
12	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	401,800		
13	001	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	178,000		
5		Komunikácie					
14	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	8,800		
15	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	381,000		
16	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	12,000		
17	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm	m2	12,000		
18	221	569211111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr.50 mm	m2	85,600		
19	221	577141212	Betón asfaltový ACo 8 II.tr. hr.50mm	m2	634,800		
20	221	577151313	Betón asfaltový ACo 8-II.tr. hr.60mm	m2	12,000		
21	221	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	8,800		

22	221	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.150 mm	m2	381,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
23	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	356,500		
24	592	5922924600	Premac doplnky obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	720,130		
25	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	245,000		
26	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	136,000		
27	221	966008114	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm 3,06 t	m	8,000		
28	013	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm -0,063 t	m	32,500		
29	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,236		
30	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,236		
99 Presun hmôt HSV							
31	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	448,158		

Celkom

