

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Revitalizácia obce Čičarovce  
Objekt: SO 03 CHODNÍK III.ETAPA  
Časť:

Dátum:  
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					
1		Zemné práce					
1	221	113106211	Rozoberanie panelov a preložka autobusovej zastávky v ploche do 200 m2	m2	12,000		
2	221	113106511	Rozoberanie dlažby v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek 0,417 t	m2	40,050		
3	221	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého,hr.100-200mm, 0,240t	m2	92,500		
4	221	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	92,500		
5	001	122101401	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2,do 100 m3	m3	15,000		
6	001	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	15,000		
7	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	275,000		
8	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	275,000		
9	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	288,000		
10	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	12,000		
11	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	273,000		
12	231	180402111	Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	150,000		
13	005	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	7,500		
14	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	761,000		
15	001	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	150,000		
2		Zakladanie					
16	271	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	62,200		
17	286	2861121640	Rúrka flexodrenážna PVC D 125 mm	m	62,200		
5		Komunikácie					
18	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	9,500		
19	221	564251115	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.190 mm	m2	76,500		
20	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	596,000		
21	221	564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm	m2	76,500		

22	221	569211111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr.50 mm	m2	107,000		
23	221	577141212	Betón asfaltový ACo 8 II.tr. hr.50mm	m2	682,000		
24	221	577161314	Betón asfaltový ACo 8-II.tr. hr.70mm	m2	15,000		
25	221	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	9,500		
26	221	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.150 mm	m2	672,500		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
27	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000		
28	313	3133105000	Stĺpik pre dopravnú značku	ks	2,000		
29	404	4044560500	Značka dopravná informačná reflexná AI IP6	ks	2,000		
30	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	9,000		
31	246	2462182000	Email syntetický univerzálny biely S 2071	kg	7,200		
32	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	219,300		
33	592	5922924600	Premac doplnky obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	442,986		
34	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	27,700		
35	592	5922925000	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 33x26x15 cm farba sivá	ks	83,931		
36	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	15,000		
37	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	151,000		
38	013	961055111	Búranie betónových šacht	m3	0,400		
39	013	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm -0,063 t	m	82,700		
40	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	84,703		
41	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	84,703		
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							
42	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	704,111		

**Celkom**

