

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia obce Čičarovce
Objekt: SO 04 - Autobusové zastávky
Časť: Zastávka č.1

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		1	Zemné práce				0,000	
1	K	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,763			
						0,000			
				4,7*2,5*0,15		1,763			
2	K	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,763			
3	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,414			
				(1,555+0,3+2,8+0,3+1,55)*0,3*0,65		1,268			
				(0,4+0,35+0,35+0,4)*0,15*0,65		0,146			
4	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,414			
	D		2	Zakladanie					
5	K	011	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého frakcie 32 až 63 mm	m3	0,978			
				(1,555+0,3+2,8+0,3+1,55)*0,3*0,15		0,293			
				(0,4+0,35+0,35+0,4)*0,15*0,15		0,034			
				1,55*2,8*0,15		0,651			
6	K	011	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	0,685			
				3,7*1,85*0,1		0,685			
7	K	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,031			
				3,7*1,85*0,0045		0,031			
8	K	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	1,414			
				(1,555+0,3+2,8+0,3+1,55)*0,3*0,65		1,268			
				(0,4+0,35+0,35+0,4)*0,15*0,65		0,146			
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000	
9	K	011	342242000	Priečky priečkové tvárnice na maltu MC-5 hr.10,0 cm (Premac, Porotherm)	m2	15,246			

				2,31*(1,6+3,4+1,6)		15,246	
10	K	011	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	m	6,600	
				(1,6+3,4+1,6)		6,600	
	D	5		Komunikácie			0,000
11	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	4,800	
12	M	MAT	5922901380	Betonová dlažba 6 cm, CITY dlažba sivá-grafitová	m2	5,115	
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,000
13	K	011	622462512	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá minerálna so zatieranou štruktúrou hr.zrna 1,5mm	m2	6,240	
			622462591				
14	K	011		Vonkajšia omietka stien - BASF - príplatok za farebný odtieň svetlý - príplatok na 1 kg omietky Price Color Multiputz alebo penetračného náteru Price Color Multigrund PGU	m2	6,240	
15	K	011	622463050	Vonkajšia omietka stien jadrová klasik	m2	6,240	
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,000
16	K	PK	11920000	Úprava pláne po vybúraní bet. plochy	m2	7,400	
				3,7*2		7,400	
17	K	PK	9160R1	Dodávka a montáž Dunajský štrk včetně folie	m2	3,900	
				3,9		3,900	
18	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	8,700	
19	M	MAT	5922902970	Obrubník parkový 100/20/5 cm, so skosenou hranou	ks	9,570	
20	K	PK	916561111a	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	3,500	
21	M	MAT	5922903000	Obrubník záhradný 50/15/5 cm, grafit	ks	7,350	
22	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	10,694	
	D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,000
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti			0,000
23	K	711	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota Sikaton vodorová	m2	1,320	
				6,6*0,2		1,320	
24	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,087	
	D	762		Konštrukcie tesárske			0,000
25	K	762	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	9,550	
26	K	762	762342202	Montáž latovania pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	9,550	
27	M	MAT	6051015400	Drevo ihlicnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost I hr.30x50mmx2800mm	m3	0,301	
				9,55*2*0,015+0,287/2/10		0,301	
28	K	762	762342203	Montáž debnenia a latovania zo spodu,pri vzdialenosti lát 220-600 mm	m2	9,550	

29	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,301	
30	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,060	
	D		764	Konštrukcie klampiarske			0,000
31	K	764	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ - poplastovaného plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúl	m2	9,550	
32	K	764	764333220	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 150 mm	m	13,000	
33	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,850	
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé			0,000
34	K	765	765901102	Pokrytie strechy jednoduchej fóliou paropriepustnou	m2	9,550	
35	K	765	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,131	
	D		766	Konštrukcie stolárske			0,000
36	K	766	766699211	Montáž lavice upevnenej na akejkoľvek konštrukcii šírky do 500 mm	m	2,000	
37	M	MAT	6119800981	Lavica drevená masív	ks	1,000	
38	K	PK	766701123	Kompaktné fasádne dosky hr. 6 mm Dodávka + montáž, formáty 16,1m2 +2,27 m2	m2	12,450	
39	K	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	24,530	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			0,000
40	K	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg Z01	kg	20,594	
41	M	MAT	553234001	Oceľ. konzoly na uchytenie lavice Z01	kg	20,594	
42	K	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	486,043	
				486,043		486,043	
43	M	MAT	5530100001	Oceľový skelet autobusovej zastávky	kg	486,043	
44	K	PK	9981112	Fasádna doska	ks	1,000	
45	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	16,920	
	D		782	Dokončovacie práce a obklady z kam.			0,000
46	K	782	782111140	Montáž obkladov stien do flexi tmelu, nepravidelnými doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 20 do 50 mm	m2	21,260	
				21,26		21,260	
47	M	MAT	5922900020	Obklad z kameňa - Bridlica hradná šedá hrúbka do 3,5 cm	m2	23,386	
48	K	782	782611323	Montáž obkladu striežky doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm	m	7,020	
49	M	MAT	5922903430	Krycia platna plochá z umelého kameňa pastelovo žltá, hr. 5 cm	m	8,073	
50	K	782	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	13,830	
				Celkom			0,000