

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Úprava verejných priestranstiev, ciest a autobusové zastávky v obci Ižkovce

Objekt: Úprava križovatky

Dátum: 20.4.2015

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	111201501	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	1,000		
2	001	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm,motorovou pilou	ks	1,000		
3	001	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	1,000		
4	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	13,800		
5	221	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	13,800		
6	001	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. miest. na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	7,400		
7	001	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	1,600		
8	001	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	105,000		
9	001	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	105,000		
10	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	98,400		
11	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	98,400		
12	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	5,000		
13	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	98,400		
14	231	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	90,000		
15	005	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	4,635		
16	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	114,500		
17	001	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	90,000		

5

Komunikácie

18	221	564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm	m2	114,500		
19	221	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 180 mm	m2	114,500		
20	221	565171021	Asfaltobetón AC p 22 II hr.100 mm	m2	114,500		
21	221	569711111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr.50 mm	m2	59,500		
22	221	577141312	Betón asfaltový po ACo 11II hr.50mm	m2	743,500		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000		
24	313	3133105000	Stĺpik pre dopravnú značku	ks	4,000		
25	404	4044575100	Tvar križovatky P13	ks	4,000		
26	404	4044540000	Značka dopravná P1 reflexná Al	ks	2,000		
27	404	4044560300	Značka dopravná P8	ks	2,000		
28	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	73,000		
29	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	150,650		
30	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	38,000		
31	246	2462182000	Email syntetický univerzálny biely S 2071	kg	67,538		
32	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	31,500		
33	592	5922925000	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 33x26x15 cm farba sivá	ks	95,445		
34	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	72,500		
35	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	629,000		
36	211	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.betónu 2,2 t	m3	2,950		
37	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	12,496		
38	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	12,496		
99 Presun hmôt HSV							
39	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	229,165		

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

40	767	767914810	Demontáž oplotenia výšky do 1 m 0,009t	m	29,500		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

Celkom