

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	POĽNÉ CESTY V K.Ú. MALÝ RUSKOV	JKSO	
Názov objektu	SO 05 - Cesta č.5 - Mokriny II.	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV			8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00
2				9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV			10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00
4				11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"							17	Ostatné		0,00
6								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D		Celkové náklady	
								23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ								25	20 %	0,00 DPH	0,00
								26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Dátum a popis				Pečiatka				E		Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Kízavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

REKAPITULÁCIA

Stavba: POĽNÉ CESTY V K.Ú. MALÝ RUSKOV

Objekt: SO 05 - Cesta č.5 - Mokriny II.

Časť:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemné práce	0,00
5	Komunikácie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: POĽNÉ CESTY V K.Ú. MALÝ RUSKOV

Objekt: SO 05 - Cesta č.5 - Mokriny II.

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemné práce				
1	K	001	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	532,800		
2	K	001	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	1 267,260		
3	K	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	406,080		
4	K	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	406,080		
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	406,080		
6	K	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 534,520		
7	M	MAT	0057223000	Tráva - lipnica lúčna	kg	78,317		
8	K	001	122102202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	75,600		
9	K	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	50,400		
10	K	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,120		
11	K	001	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	341,650		
12	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 500 m	m3	467,650		
13	K	001	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	360,060		
14	K	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	81,000		
15	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 039,580		
16	K	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	542,000		
17	K	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	931,000		
	D		5	Komunikácie				
18	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	26,590		
19	K	221	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	220,870		
20	K	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	665,600		
	D		99	Presun hmôt HSV				
21	K	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	167,394		
				<u>Celkom</u>				

|