

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	POĽNÉ CESTY V K.Ú. MALÝ RUSKOV	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Cesta č.1 - Kukuričianky I.	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV			8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00
2				9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV			10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00
4				11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"							17	Ostatné		0,00
6								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D		Celkové náklady	
								23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ								25	20 %	0,00 DPH	0,00
								26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Dátum a popis				Pečiatka				E		Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Kízavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

## REKAPITULÁCIA

**Stavba:** POĽNÉ CESTY V K.Ú. MALÝ RUSKOV  
**Objekt:** SO 01 - Cesta č.1 - Kukuričianky I.  
**Časť:**

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemné práce	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
5	Komunikácie	0,00
8	Rúrové vedenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

## ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: POĽNÉ CESTY V K.Ú. MALÝ RUSKOV

Objekt: SO 01 - Cesta č.1 - Kukuričianky I.

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				
1	K	001	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	190,650		
2	K	001	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	16,323		
3	K	001	181301121	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	67,500		
4	K	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 626,250		
5	K	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1 626,250		
6	K	231	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17 346,400		
7	K	231	180401213	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	67,500		
8	M	MAT	0057223000	Tráva - lipnica lúčna	kg	16,627		
9	K	001	122102204	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 nad 10 000 m3 do 30 000 m3	m3	8 284,038		
10	K	001	122202204	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 10 000 m3 do 30 000 m3	m3	5 522,692		
11	K	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	1 656,808		
12	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13 806,730		
13	K	001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	4 680,170		
14	K	001	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4 680,170		
15	K	001	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	17 639,210		
16	K	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	570,000		
17	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	18 670,000		
18	K	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	4 187,000		
19	K	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	11 635,000		
20	K	001	10003-03a	Výkop ryhy v hor 2-4 vrátane...	m3	335,500		
21	K	001	17003-03	Zásyp jám, šachiet, a okolo objektov zeminou vrátane...	m3	365,200		
22	K	312	183408253	Orba na plochách jednotlivo do 1 ha stredná, na hĺbku od 180 do 250mm, v pôde ťažkej	ha	1,000		
23	K	312	183408323	Smykovanie na plochách jednotlivo do 1 ha, v pôde ťažkej	ha	1,000		
	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				
24	K	211	348171111	Osadenie zábradlia oceľového hmotnosti do 100 kg/m	m	9,000		
25	M	MAT	553000176	Zábradlie z valcovaných profilov I č.100	m	9,000		
	<b>D</b>		<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				
26	K	271	45100-02	Lôžko pod objekty zo štrkopiesku	m3	2,600		
27	K	311	452318510	Zaistovaci prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátiiek	m3	6,970		
28	K	321	457311811	Tesniaca alebo opevňovacia vrstva z prostého betónu vodostavebného V4-C 12/15 hr. vrstvy 100mm	m2	22,000		
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>				
29	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akekoľvek triedy so zhutnením	m3	11,600		
30	K	221	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	2 236,060		
31	K	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	14 022,000		
32	K	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	300,300		
33	K	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	9 212,000		
34	K	221	573111114	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m2	m2	7 675,000		
35	K	221	577151113	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.I strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 60 mm	m2	7 675,000		
	<b>D</b>		<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>				
36	K	271	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	2,000		
37	M	MAT	552426202	Mreža kanálová vtoková 600X600 mm	ks	1,000		
38	M	MAT	552426203	Mreža kanálová vtoková 1200X1200 mm	ks	1,000		
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
39	K	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	4,000		
40	K	221	919412113p1	Hospodár. prejazd dĺžky 3- 4 m z rúr bet. DN 300 mm s čelami bet. tr.C 8/10 s prevýš. 700- 1000 mm	ks	4,000		
41	K	221	919413111	Vtková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	2,000		
42	K	221	919492911	Priplatok za každý ďalší i začatý 1 m dĺžky prejazdu nad dĺžku 4 m, rúry betónové, čelá z kam.muriva	ks	53,800		

43	K	221	919511111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 300 mm	m	25,100
44	M	MAT	592231110	Rúra TBR 115-30 Ms 30/dĺ.250cm	ks	10,140
45	K	221	919535555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 8/10	m3	18,700
	D		99	Presun hmôt HSV		
46	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	12 057,536
				<u>Celkom</u>		

|