

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 02 Kultúrny dom JKSO		
Názov objektu	SO 02.2 Výmena strešnej krytiny	EČO	
Názov časti		Miesto	Ptrukša
Objednávateľ	Obec Ptrukša	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.08.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				
Objednávateľ		25	20 %	0,00 DPH	0,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka				
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kľzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 02 Kultúrny dom

Objekt: SO 02.2 Výmena strešnej krytiny

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Ptrukša

Zhotoviteľ:

Dátum: 12.1.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
762	Konštrukcie tesárske	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,000
766	Konštrukcie stolárske	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000
OST	Ostatné	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 02 Kultúrny dom

Objekt: SO 02.2 Výmena strešnej krytiny

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Ptrukša

Zhotoviteľ:

Dátum: 12.1.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000	
1	K	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	1,800	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
2	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,973	0,000	0,000	20,0
3	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	163,515	0,000	0,000	20,0
4	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,973	0,000	0,000	20,0
5	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,973	0,000	0,000	20,0
6	K	013	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,973	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		762	Konštrukcie tesárske				0,000	
7	K	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	414,000	0,000	0,000	20,0
8	M	MAT	6051590200	Hranoly smrekovec akosť I	m3	2,972	0,000	0,000	20,0
9	K	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	414,000	0,000	0,000	20,0
10	M	MAT	6051714200	Lata borovicová 2 do 25cm2 x200-375cm	m3	3,537	0,000	0,000	20,0
11	K	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	414,000	0,000	0,000	20,0
12	M	MAT	6051714200	Lata borovicová 2 do 25cm2 x200-375cm	m3	1,399	0,000	0,000	20,0
13	K	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	4,175	0,000	0,000	20,0
14	K	762	762421220	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhl'adov doskami	m2	2,400	0,000	0,000	20,0
15	M	MAT	6051013200	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 24-32x250-300	m3	0,047	0,000	0,000	20,0
16	K	762	762810046	Debnenie atiky z dosiek OSB3 skrutkovaných hr. dosky 22 mm	m2	7,000	0,000	0,000	20,0
17	K	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,986	0,000	0,000	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
18	K	764	764172011	Krytina Ruukki škridlová tabuľa povrch PES	m2	369,000	0,000	0,000	20,0

19	K	764	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st. rš 400 mm, -0,00320t	m	41,000	0,000	0,000	20,0
20	K	764	764331830	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	29,200	0,000	0,000	20,0
21	K	764	764334850	Demontáž úžľabia múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	10,000	0,000	0,000	20,0
22	K	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	ks	40,000	0,000	0,000	20,0
23	K	764	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	41,000	0,000	0,000	20,0
24	K	764	764731115	Oplechovanie atiky Lindab rš 500 mm	m	29,600	0,000	0,000	20,0
25	K	764	764731117	Úžľabie Lindab rš 750 mm	m	10,000	0,000	0,000	20,0
26	K	764	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	21,600	0,000	0,000	20,0
27	K	764	764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
28	K	764	764751152	Odpadné rúry Lindab odskok SOKN D 100 mm	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
29	K	764	764751171	Odpadné rúry Lindab lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
30	K	764	764761121	Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 125 mm	m	41,000	0,000	0,000	20,0
31	K	764	764761171	Žľaby Lindab čelo polkruhové RGT veľkosť 125 mm	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
32	K	764	764761231	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	ks	4,000	0,000	0,000	20,0
33	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000	20,0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,000	
34	K	765	765901301	Prekrytie strechy fóliou Univer. 140 gr/m2	m2	410,000	0,000	0,000	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				0,000	
35	K	766	766421231	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z tvrdého dreva, š. nad 40 do 60 mm	m2	5,000	0,000	0,000	20,0
36	M	MAT	6119167100	Obloženie palubovka SM hrúbky 15 šírky 45 cm	m2	5,500	0,000	0,000	20,0
37	K	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000	
38	K	767	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	376,000	0,000	0,000	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
39	K	783	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	10,000	0,000	0,000	20,0
40	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	527,600	0,000	0,000	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,000	
	D		21-M	Elektromontáže				0,000	
41	K	921	210220041	Demontáž bleskozvodov	m	50,844	0,000	0,000	20,0
42	K	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	50,844	0,000	0,000	20,0
43	M	MAT	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	20,033	0,000	0,000	20,0
44	M	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	38,133	0,000	0,000	20,0
45	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	13,000	0,000	0,000	20,0
46	K	921	210220301	Demontáž svoriek a skrutiek bleskozvodných	ks	38,000	0,000	0,000	20,0

47	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	38,000	0,000	0,000	20,0
48	M	MAT	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	38,000	0,000	0,000	20,0
49	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,000	0,000	20,0
50	K	PK	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000	20,0
51	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000	20,0
	D		OST	Ostatné				0,000	
52	K	HZS	HZS000114	Revizia bleskozvodu	hod	24,000	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	