

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 02 Kultúrny dom JKSO		EČO	
Názov objektu	SO 02.3 Zateplenie obvodovej steny		Miesto	Ptrukša
Názov časti			IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Ptrukša			
Projektant				
Zhotoviteľ				
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa		
		26.08.2015		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 20 % 0,00 DPH			
Dátum a podpis				25 20 % 0,00 DPH			
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)			
Dátum a podpis				27 Dodávky objednávateľa			
				28 Kľzáva doložka			
				29 Zvýhodnenie + -			

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 02 Kultúrny dom

**Objekt:** SO 02.3 Zateplenie obvodovej steny

**Časť:**

JKSO:

**Objednávateľ:** Obec Ptrukša

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:** 12.1.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,000</b>
4	Vodorovné konštrukcie	0,000
5	Komunikácie	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,000</b>
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000
	<u><b>Celkom</b></u>	<u><b>0,000</b></u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 02 Kultúrny dom

**Objekt:** SO 02.3 Zateplenie obvodovej steny

**Časť:**

JKSO:

**Objednávateľ:** Obec Ptrukša

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:** 12.1.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>	
	<b>D</b>		<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>0,000</b>	
1	K	011	430321313	Rampové konštrukcie, betón + KARI tr. C 16/20	m3	1,013	0,000	0,000	20,0
2	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>3139552800</b>	<b>Rohož Kari popúšťaná 8 a 6/150x8/150 mm</b>	<b>m2</b>	<b>2,475</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,0</b>
3	K	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,350	0,000	0,000	20,0
4	K	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,350	0,000	0,000	20,0
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>				<b>0,000</b>	
5	K	221	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm -okapovy chodník	m2	47,020	0,000	0,000	20,0
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>0,000</b>	
6	K	011	622462552	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna 1,50mm	m2	193,760	0,000	0,000	20,0
7	K	011	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná, strednozrná	m2	25,470	0,000	0,000	20,0
8	K	011	625250155	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rákmo s prikotvením, hr. izolantu 80 mm	m2	25,470	0,000	0,000	20,0
9	K	011	625253010	Kontaktný zateplovací systém doskami POLYSTYRÉN EPS 70 hr.50 mm, bez omietky	m2	9,650	0,000	0,000	20,0
10	K	011	625253060	Kontaktný zateplovací systém doskami POLYSTYRÉN EPS 70 hr.160 mm, bez omietky	m2	184,110	0,000	0,000	20,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,000</b>	
11	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	249,630	0,000	0,000	20,0
12	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	499,260	0,000	0,000	20,0
13	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	249,630	0,000	0,000	20,0
14	K	011	953945108	Profil soklový hliníkový SL 10 BAUMIT	m	44,320	0,000	0,000	20,0

15	K	011	953946111	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	9,600	0,000	0,000	20,0
16	K	011	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	69,600	0,000	0,000	20,0
17	K	013	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0,04500t	m2	193,760	0,000	0,000	20,0
18	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,719	0,000	0,000	20,0
19	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	479,545	0,000	0,000	20,0
20	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,719	0,000	0,000	20,0
21	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,719	0,000	0,000	20,0
22	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	8,719	0,000	0,000	20,0
	<b>D</b>	<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,000</b>	
23	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,889	0,000	0,000	20,0
	<b>D</b>	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,000</b>	
	<b>D</b>	<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>0,000</b>	
24	K	767	767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	3,000	0,000	0,000	20,0
25	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>5534666000</b>	<b>Zábradlie rampové</b>	<b>m</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,0</b>
26	K	767	767392113	Montáž a dodávka striedky z ocelových profilov a polykarbonatových platní dl. 2400 mm	m2	3,500	0,000	0,000	20,0
27	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000	20,0
				<b><u>Celkom</u></b>				<b><u>0,000</u></b>	