

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 02 Kultúrny dom JKSO		
Názov objektu	SO 02.4 Zateplenie najvyššieho podlažia objektu	EČO	
Názov časti		Miesto	Ptrukša
Objednávateľ	Obec Ptrukša	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.08.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				
Objednávateľ		25	20 %	0,00 DPH	0,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka				
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kľzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 02 Kultúrny dom

Objekt: SO 02.4 Zateplenie najvyššieho podlažia objektu

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Ptrukša

Zhotoviteľ:

Dátum: 12.1.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
713	Izolácie tepelné	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 02 Kultúrny dom

Objekt: SO 02.4 Zateplenie najvyššieho podlažia objektu

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Ptrukša

Zhotoviteľ:

Dátum: 12.1.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		713	Izolácie tepelné				0,000	
1	K	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom	m2	329,600	0,000	0,000	20,0
2	M	MAT	2837651170	ISOVER DOMO plus hrúbka 200mm	m2	336,192	0,000	0,000	20,0
3	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,000	0,000	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				0,000	
4	K	763	763135010	SDK kazetový podhl'ad RIGIPS 600x600 mm	m2	238,000	0,000	0,000	20,0
5	K	763	763139541	Demontáž sadrokartónového podhl'adu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,01500t	m2	63,700	0,000	0,000	20,0
6	K	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2,220	0,000	0,000	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,000	
	D		21-M	Elektromontáže				0,000	
7	K	921	210201002	Svietidlo žiarivkové - typ 231 21 01- 4x40 W, stropné	ks	22,000	0,000	0,000	20,0
8	M	MAT	3470313000	Trubica TL/D18/840 Super 80	ks	88,000	0,000	0,000	20,0
9	M	MAT	3480111400	Svietidlo AMI MCP80 4x36W BW	ks	22,000	0,000	0,000	20,0
10	M	MAT	3481200600	Štartér OSRAM 4-80W	ks	88,000	0,000	0,000	20,0
11	K	921	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	276,540	0,000	0,000	20,0
12	M	MAT	3410105000	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	276,540	0,000	0,000	20,0
13	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,000	0,000	20,0
14	K	PK	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000	20,0
15	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000	20,0
				Celkom				0,000	