

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 02 Kultúrny dom JKSO		EČO	
Názov objektu	SO 02.6 Obnova fasadnej omietky a okapového systému		Miesto	Ptrukša
Názov časti			IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Ptrukša			
Projektant				
Zhotoviteľ				
Rozpočet číslo	Spracoval		Dňa	26.08.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kľzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 02 Kultúrny dom

Objekt: SO 02.6 Obnova fasadnej omietky a okapoveho systemu

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Ptrukša

Zhotoviteľ:

Dátum: 12.1.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej nročnosti obecných budov Ptrukša - SO 02 Kultúrny dom

Objekt: SO 02.6 Obnova fasadnej omietky a okapoveho systemu

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Ptrukša

Zhotoviteľ:

Dátum: 12.1.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	
1	K	011	622466115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betontkontakt,pod omietky vonk.stien,zvýšenie priľnavosti náterom	m2	60,990	0,000	0,000	20,0
2	K	011	622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	60,990	0,000	0,000	20,0
3	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	60,990	0,000	0,000	20,0
4	K	011	622491341	Náter stien vonkajší krycí akrylátový, dvojnásobný	m2	60,990	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
5	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	74,870	0,000	0,000	20,0
6	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	149,740	0,000	0,000	20,0
7	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	74,870	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
8	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,560	0,000	0,000	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,000	
9	K	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	ks	15,000	0,000	0,000	20,0
10	K	764	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, - 0,00280t	m	15,200	0,000	0,000	20,0
11	K	764	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	7,000	0,000	0,000	20,0
12	K	764	764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
13	K	764	764751152	Odpadné rúry Lindab odskok SOKN D 100 mm	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
14	K	764	764751171	Odpadné rúry Lindab lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
15	K	764	764761121	Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 125 mm	m	15,200	0,000	0,000	20,0
16	K	764	764761171	Žľaby Lindab čelo polkruhové RGT veľkosť 125 mm	ks	2,000	0,000	0,000	20,0
17	K	764	764761231	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	ks	2,000	0,000	0,000	20,0

18	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	
19	K	783	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	104,200	0,000	0,000	20,0
20	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	104,200	0,000	0,000	20,0
21	K	783	783241001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. reaktívne jednonásobné	m2	104,200	0,000	0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	