

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Úprava verejných priestranstiev	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Prvky drobnej architektúry	EČO	
Názov časti	SO 02.1 - ulica Tokajská	Miesto	Viničky
Objednávateľ	Obec Viničky	IČO	
Projektant	APRO s.r.o. Trebišov	DIČ	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		17.12.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kľzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava verejných priestranstiev
Objekt: SO 02 - Prvky drobnej architektúry
Časť: SO 02.1 - ulica Tokajská
JKSO:

Objednávateľ: Obec Viničky
Zhotoviteľ:
Dátum: 17. 12. 2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
1	Zemné práce	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Úprava verejných priestranstiev
Objekt: SO 02 - Prvky drobnej architektúry
Časť: SO 02.1 - ulica Tokajská
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Viničky
Zhotoviteľ:
Dátum: 17. 12. 2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000	
	D		1	Zemné práce				0,000	
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	80,000	0,000	0,000	20,0
2	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	24,000	0,000	0,000	20,0
3	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	80,000	0,000	0,000	20,0
4	K	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	80,000	0,000	0,000	20,0
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	80,000	0,000	0,000	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	
6	K	221	9194132PC	Montáž + dodávka - prefabrikovaný pivničný segment 2700/2200/120/1000mm, 2x priebežný. 1x zadný a 1x predný diel, vrátane drevených dverí	ks	3,000	0,000	0,000	20,0
7	K	231	936124112	Montáž drobnej architektúry so zabetónovaním nôh bet. C 8/10	ks	5,000	0,000	0,000	20,0
8	M	MAT	5928021079	Lavička parková, celokovová z oceľových trubiek a dráteneho sita	ks	5,000	0,000	0,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				0,000	
9	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	38,112	0,000	0,000	20,0
				Celkom				0,000	