

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADANIE							
2	Stavba:		Košarovce - rekonštrukcia obecnej infraštruktúry					
3	Objekt:		Rekonštrukcia MK Lúčky					
4								
5								
6	Objednávateľ:							
7	Zhotoviteľ:				Spracoval:			
8	Miesto:				Dátum:	12.12.2015		
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12								
13								
14			HSV	Práce a dodávky HSV				
15			1	Zemné práce				
16	1	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	1380,000		
17	2	232	162706111	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemín schopných zúrod. nad 5000 do 6000 m	m3	5,700		
18	3	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,700		
19			3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
20	4	012	389381002	Dobetónovanie vozovky	m3	12,000		
21			5	Komunikácie				
22	5	221	569211111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr. 50 mm	m2	487,500		
23	6	221	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	118,000		
24	7	221	572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	6,000		
25	8	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	5106,000		
26	9	221	577131211	Betón asfaltový nemodifik. AC 11 hr. 40 mm	m2	2553,000		
27			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
28	10	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	114,000		
29	11	221	938909611	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr. do 100mm, -0,12600t	m2	487,500		
30	12	211	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	236,685		
31	13	211	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny	t	236,685		
32	14	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	236,685		
33			99	Presun hmôt HSV				
34	15	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	468,520		
35								
36				Celkom				