

Výkaz-výmer

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
		M21 - 155 Elektromontáže							
1	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	40,000	m					20
2	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	160,000	m					20
3	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	200,000	m					20
4	21001-0131	Rúrka PE uložená pevne 16,5mm	160,000	m					20
5	345 650I501	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083269 : FXP-Turbo ® 16, sivá	160,000	m					20
6	21001-0101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	5,000	m					20
7	345 710K055	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 25x20, biela	5,000	m					20
8	21020-1061	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 4x18W	15,000	kus					20
9	348 2B00013	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W, Philips	15,000	kus					20
10	347 5O0004	Žiarivka lineárna 14W/830	60,000	kus					20
11	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	2,000	kus					20
12	345 600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	2,000	kus					20
13	21011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	2,000	kus					20
14	345 313A401	Prepínač rad.5 : 3553-05289 B1, Classic, lesklý biely	2,000	kus					20
15	21010-0258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. zákloukou do 5x4	23,000	kus					20
16	21329-1002	Demontážné práce	4,000	hod					20
17	21329-1001	Pomocné práce pro vypínání a zaisť. pracoviška, uprava a zapojenie rozvádzača	8,000	hod					20
18	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod					20
19	22178-0051	Prirážka pre podružný materiál	3,00	%					20
20	22178-0052	Prirážka zo stratného materiálu	5,00	%					20
21	22178-0053	Doprava	3,60	%					20
22	22178-0054	Presun	1,00	%					20
23	22178-0055	Pridružené výkony	6,00	%					20
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :							
		Rozpočet celkom :							