

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie - Kultúrny dom Poša

Objekt: SO 01 - Kultúrny dom

as : Ústredné vykurovanie a solárny ohrev TV

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto. Poša - parc. . 518/2, 518/3

Spracoval:

Dátum: 4. 1. 2016

.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

1	PC 09.02	Prevrtávky stropov pre potrubia profilu do 60mm, hr. do 300mm, murárske výpomoci	kpl	4,000		
---	----------	--	-----	-------	--	--

## PSV

### Práce a dodávky PSV

#### 713

#### Izolácie tepelné

2	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	6,000		
3	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell /TV/	m	6,000		
4	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000		
5	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell /UVK/	m	8,000		
6	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

#### 722

#### Zdravotechnika - vnútorný vodovod

7	722172122	Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	6,000		
8	8363R005	Gu ový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF pá ka, niklovaná mosadz OT 58	ks	1,000		
9	8364R005	Gu ový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", MF pá ka, niklovaná mosadz OT 58	ks	1,000		
10	08030034	Spätná klapka Eura ahká, 3/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58, obj. . 08030034	ks	1,000		
11	DGF691520.100	Poistné ventily pre systémy kúrenie a TV - závitové 1/2" x 3/4" - Pre teplú vodu - otvárací tlak 10 bar	ks	1,000		
12	2140887000002	Trojcestný ventil ESBE VTA 321 - 35-60st	ks	1,000		
13	7307700	Nádoba-expanzná Reflex typ Refix DD tlak 10 barov s vakom 8 l biela	ks	1,000		
14	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúva klinový G 3/4	ks	5,000		
15	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	6,000		
16	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	6,000		
17	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			

#### 732

#### Ústredné kúrenie, strojovne

18	732219235	Montáž zásobníkového ohrieva a vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slne nými kolektormi objem 300	ks	1,000		
19	0010013508	VAILLANT auroSTEP plus 250 I (8,5 m) - zásobník VIH S2 250/4 B	ks	1,000		
20	0020193132	2 ks ploché kolektory VFK 135 VD nastaviteľný sklon 15° - 45° štandardná krytina (všetky uchytenia a prepojenia)	ks	1,000		
21	302359	10 m solárna prepojovacia pružná rúrka 2 v 1, medená, zaizolovaná s káblom pre sníma . Pre drainback zostavy s maximálne 3 ks kolektorov VFK D a VD.	ks	1,000		

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie - Kultúrny dom Poša

**Objekt:** SO 01 - Kultúrny dom

**as :** Ústredné vykurovanie a solárny ohrev TV

Objednávate :

Zhotovite :

Miesto. Poša - parc. . 518/2, 518/3

Spracoval:

Dátum: 4. 1. 2016

.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
22	Prefa 02	Betónový blok 500x500x100 /podklad pätiiek/	kus	4,000		
23	732429111	Montáž erpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	5,000		
24	WI25/6	Nabíjacie erpadlo TV WILO Yonos PICO 25/ 1-6m, (0,04kW, 0,44A, 230V)	kus	1,000		
25	VAI M009	Montáž systém VAILLANT auroSTEP	kpl	1,000		
26	VAI M011	Uvedenie systém VAILLANT auroSTEP do prevádzky	kpl	1,000		
27	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%			

### 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

28	733151122	Potrubie z rúrok Prestabo spájaných lisovaním D 28/1,2 mm	m	8,000		
29	733191201	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	8,000		
30	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%			

### 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

31	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000		
32	ITA831	Ventil gu ový - voda 1 - páka	kus	3,000		
33	ITA10414	Klapka spätná ahká 1", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58	kus	1,000		
34	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000		
35	M301010102	Vypúš ací kohút DN 15	kus	2,000		
36	734213260	Montáž ventilu od vzduš ovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	ks	2,000		
37	4848906820	Automatický od vzduš ovací ventil so spätnou klapkou, 3/8"	ks	2,000		

### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

38	HZS000113	Stavebno montážne práce náro né ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000		
----	-----------	--	-----	--------	--	--

**Celkom**