



ozn.	popis	schéma	počet kusov/bm
K1	Oplechovanie okenných parapetov RŠ 220mm z lakoplechu vrátane rohov		13,8 bm
K2	Žlab polkruhový zvodová z poplast plechu RŠ 330mm príslušenstvo háky 1hák na krokvu spolu 109 , čelá žlabové P/L 8/8 ks,		37,28 bm
K3	Odpadová rúra zvodová z poplast plechu D 120mm + príchytka na stenu D 120mm		30,0m
K4	Košík zvodu oválny z poplast plechu		5ks
K5	Odpadové koleno z poplast plechu D 120		10ks
K6	Hrebenáč poloblukový z poplast plechu + ukončenie hrebenáča P/1ks+L/1ks		18,64bm
K7	Odkvapové lemovanie z poplast plechu -dodávka s krytinou		37,28bm
K8	Odkvapová lišta fólie z poplast plechu -dodávka s krytinou		37,28bm
K9	Štitové lemovanie -dodávka s krytinou		41,2bm
K10	Lapač strešných splavenín plastový		5ks
	Snehový lapač - návrh rozmiestnenia a počtu určí dodávateľ strešnej krytiny !!!		

Plocha strechy = 375,20 m2

SADA

STAVEBNÝ OBJEKT	PROFESIA	STUPEŇ
SO-01	ASR	STAVEBNÉ POVOLENIE

AUTOR NÁVRHU:	Ing.Tomáš Velebír	
HL. ING. PROJEKTU:	Ing.Tomáš Velebír	
ZOD. PROJEKTANT:	Ing.Tomáš Velebír	
VYPRACOVAL:	Ing.Tomáš Velebír	
INVESTOR:	Obec Radvanovce OcÚ Radvanovce 5	
STAVBA:	REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU RADVANOVCE	pečiatka
		Č. ZAK.: 152015
		DATUM: 11/2015
VÝKRES:	Pôdorys strechy - nový stav	FORMÁT: A2
		MIERKA: 1:50
		Č. VÝKRESU: A107N