

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ruská PORUBA - DOM SMÚTKU

Objekt:

Objednávateľ: OBEC Ruská PORUBA

Zhotoviteľ:

Miesto: Ruská PORUBA

Spracoval: Ing.František FELC

Dátum: 21. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

2

Zakladanie

1	275313511	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 10/12,5	m3	0,800		
---	-----------	--	----	-------	--	--

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

2	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	30,000		
3	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	30,000		
4	210010044	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená pevne	m	15,000		
5	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	15,000		
6	210010065	Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6036, uložená pevne	m	3,000		
7	3450720500	Rúrka pancierová 6036	m	3,000		
8	210010231	Rúrka oceľová ochranná D 60/2-4 mm, uložená voľne, vrátane základného náteru	m	12,000		
9	1412086500	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 60,3 mm, hrúbka steny 2,9mm ozn.11 353.0.	m	12,000		
10	2462153500	Farba syntetická suríková S 2005	kg	0,372		
11	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,120		
12	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	4,000		
13	3450913000	Krabica KO-125	ks	4,000		
14	210110093	Stmievач tlačidlový pre zapustenú montáž	ks	1,000		
15	345P-0001	tlačidlo CENTRAL_STOP	ks	1,000		
16	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000		
17	P - 0HR	Hlavný rozvádzač	ks	1,000		
18	210193053	Skríňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE	ks	1,000		
19	3570192380	el.skríňa Z26 trojfázový, jednotarif, 1odberateľ :1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25, nulový mostík HASMA	ks	1,000		
20	210200019	Svietidlo interierové žiarivkové stropné s krytom z termoplastu, IP 20, IP 40 jednotrubicové	ks	3,000		
21	A1187STAS-M	Stropné svietidlá pre kompaktné žiarivky SANDRA ST,1X18 W□	ks	3,000		
22	210200031	Svietidlo interierové stropné, nástenné IP 40, kompaktné žiarivky 2x	ks	4,000		
23	3470203100	Kompaktná žiarivka DULUX D 18W/41 DD	ks	3,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ruská PORUBA - DOM SMÚTKU

Objekt:

Objednávateľ: OBEC Ruská PORUBA

Zhotoviteľ:

Miesto: Ruská PORUBA

Spracoval: Ing.František FELC

Dátum: 21. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

24	3470203200	Kompaktná žiarivka DULUX D 26W/21 DD	ks	16,000		
25	8	Interiérové nástenné svietidlá STKBO, 2x26 W □	ks	4,000		
26	210200039	Svietidlo interierové zabudované Svetidlo VIP 23 - N, D 230 mm, IP 20 dvožiarivkové	ks	4,000		
27	3480716620	Interiérové zabudovateľné podhládové svietidlo IP20 VIP23-24N 2x18W FLC, G24d2	ks	4,000		
28	3480728360	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TC F26DBXT4/SPX41/840	ks	8,000		
29	210200074	Parkové a záhradné svietidlá nástenné alebo stropné oválne, IP 66	ks	2,000		
30	3480721640	Parkové a záhradné žiarivkové svietidlo IP66 SERIE 66/OVALE 2x9W FLC G23	ks	2,000		
31	3480728320	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TS F9BX/SPX41/840 MIH	ks	2,000		
32	210200101	Montáž lustra	ks	1,000		
33	P - 0010	Luster žiarivkový	ks	1,000		
34	210200117	Svietidlá žiarivkové pre priemysel stropné PANORAMA 1x8, 11 W, IP 54	ks	1,000		
35	3480723760	Núdzové svietidlá PANORAMA 1x8W IP54 1hod len núdzový režim s autotestom	ks	1,000		
36	3480728310	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TS F7BX/SPX41/840/MIH	ks	1,000		
37	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	75,000		
38	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	75,000		
39	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	60,000		
40	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	56,520		
41	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000		
42	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA, KOPOS	ks	1,000		
43	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000		
44	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	3,000		
45	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. 2710;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	3,000		
46	210220096	Montáž pevného rebríka na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	3,000		
47	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	3,000		
48	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000		
49	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	14,000		
50	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	14,000		
51	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ruská PORUBA - DOM SMÚTKU

Objekt:

Objednávateľ: OBEC Ruská PORUBA

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.František FELC

Miesto: Ruská PORUBA

Dátum: 21. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

52	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	6,000		
53	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	3,000		
54	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000		
55	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000		
56	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000		
57	210220293	Pomocný zberač	ks	2,000		
58	210220301	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	35,000		
59	3410350198	H05V-U 1,0 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	35,000		
60	210461003	Montáž infračerveného vykurovacieho panelu 500W na stenu	ks	1,000		
61	P - 0002	El. konvektor 1 000 W	ks	1,000		
62	210461006	Montáž infračerveného vykurovacieho panelu 1200W na stenu	ks	4,000		
63	P - 0EK2	El. konvektor 2 000 W	ks	4,000		
64	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	240,000		
65	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	210,000		
66	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	210,000		
67	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	30,000		
68	3410350095	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000		
69	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	35,000		
70	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	35,000		
		Ekvivalent CYA				
71	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	20,000		
72	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	20,000		
73	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16	m	20,000		
74	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	20,000		
75	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	18,000		
76	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	18,000		
77	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	15,000		
78	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	15,000		
79	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000		
80	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	3,000		
81	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000		
82	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	2,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ruská PORUBA - DOM SMÚTKU

Objekt:

Objednávateľ: OBEC Ruská PORUBA

Zhotoviteľ:

Miesto: Ruská PORUBA

Spracoval: Ing.František FELC

Dátum: 21. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

83	3450204730	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	2,000		
84	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	2,000		
85	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	2,000		
86	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	2,000		
87	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	11,000		
88	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	11,000		
89	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	35,000		
90	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	35,000		
91	220270012	Kábel pre mikrofón JY 2066	m	40,000		
92	P - 0001	Kábel mikrofónny JY 2066	m	40,000		
93	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na kábli do 5 x 2 mm	ks	2,000		
94	220370003	Montáž rozhlasovej ústredne, upevnenie, zapojenie, odskúšanie, do stojanového radu	ks	1,000		
95	P - 0002	Rozhlasová ústredňa ST2180BC/MP3+FM+IR	ks	1,000		
96	220370450	Montáž reproduktora válcového do 20 W, upevnenie, pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav.optim.hlasnosti	ks	3,000		
97	P - 0003	Reproduktor SA 3-55Q	ks	3,000		
98	220370486	Zhotovenie šnúry mikrofón, zapojenie, odskúšanie, 5 žilová tínená	ks	2,000		
99	220370571	Montáž mikrofónu, zostavenie stojana, upevnenie mikrofónu, zapojenie a odskúšanie funkcie	ks	1,000		
100	P - 0004	Mikrofón MS - 158	ks	1,000		
101	MD	Mimostavenisková doprava	%			
102	MV	Murárske výpomoci	%			
103	PD	Presun dodávok	%			
104	PM	Podružný materiál	%			
105	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

106	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	16,000		
107	460200683	Hĺbenie káblovej ryhy 65 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000		
108	460420352	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehľami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	16,000		
109	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	0,280		
110	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1	ks	112,000		
111	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	16,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Ruská PORUBA - DOM SMÚTKU

Objekt:

Objednávateľ: OBEC Ruská PORUBA

Zhotoviteľ:

Miesto: Ruská PORUBA

Spracoval: Ing.František FELC

Dátum: 21. 12. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

112	2830002000	Fólia červená v m	m	16,000		
113	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	16,000		
114	460560683	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000		
115	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

116	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000		
117	HZS000113.2	Funkčné skúšky ozvučenia, kompletovanie	hod	16,000		
118	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000		
119	HZS000114.1	Revízia bleskozvodu	hod	10,000		
120	HZS000213	Atest rozvádzača HR	hod	5,000		

Celkom